

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削	土 砂	m3	110		
		床 堀		m3	1		
	盛 土 工			式	1		
		路 床 盛 土	良質土	m3	56		
		埋 戻		m3	1		
	法 面 整 形 工			式	1		
		盛 土 法 面 整 形		m2	92		
	防 草 コンクリート工			式	1		
		張 コンクリート	t=100mm, 18-8-25BB	m2	146		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m3	44		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト舗装			式	1		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m2	815		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m2	890		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白色, 実線, 幅15cm	m	320		

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道路付属施設工				式	1		
	雑 工			式	1		
		道路反射鏡再利用 撤 去		基	1		
		道路反射鏡再利用 設 置		基	1		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	防 護 柵 撤 去 工			式	1		
		ガ ー ド レ ー ル	Gr-C-4E	m	35		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート取壊 し		m3	0.2		
		アスファルト舗装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m2	670		
		アスファルト舗装 版 切 断	t=15cm以下	m	120		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	コンクリート	m3	0.2		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	27		
		殻 処 分	コンクリート	m3	0.2		
		殻 処 分	アスファルト	m3	27		
		現 場 発 生 品 運	ガードレール	t	0.6		
仮 設 工				式	1		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A・B	式	1		
スクラップ評価				式	1		
	スクラップ評価			式	1		
		ス ク ラ ッ プ	鉄屑,ヘビーH3	t	0.6		