

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員	交替要員	計上人員				
								A	B	A	B	A	B	
舗装														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法=オープンカット;押土有り;施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=有り; 施工数量=普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	110	m 3			1	1	1	0			
床掘	土質土砂													
		床掘り	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 費用の内訳=全ての費用	1	m 3			1	1	1	0			
盛土工														
路床盛土	施工幅員4.0m以上													
		路床盛土	施工幅員=4.0m以上; 施工数量=10,000m3未満; 障害の有無=無し	56	m 3			1	1	1	0			
埋戻	土質区分土砂;土質													
		埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）; 土質=土砂; 費用の内訳=全ての費用	1	m 3			1	1	1	0			
法面整形工														
盛土法面整形	法面締固め有り;現場制約無し													
		法面整形	整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=有り; 現場制約の有無=無し; 土質=土質土、砂及び砂質土、粘性土; 費用の内訳=全ての費用	92	m 2			1	1	1	0			
防草コンクリート工														
張コンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し													
		型枠工	対象構造物=防草コンクリート	21.9	m2			1	1	1	0			
		コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート; 施工区分=クレーン機能付きバックホ; 生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉); 生コンクリートの夜間割増の有無=無し; 生コンクリート使用量=10m3/100m2; 目地材の有無=有り	146	m2			1	1	1	0			
		吸出し防止材設置		0.876	m 2			1	1	1	0			
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石M-30;仕上り厚100mm													
		上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整碎石 M-30; 全仕上り厚（実数入力）=100mm; 施工区分=1層施工; 費用の内訳=全ての費用	815	m 2			1	1	1	0			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超													

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員	交替要員	計上人員				
				A	B	A	B	A	B					
区画線工		表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超；1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm；材料=再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類=フライフコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	890	m 2			1	1	1	0			
区画線工														
溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶解式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶解式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	320	m			1	1	1	0			
道路付属施設工														
雑工														
道路反射鏡再利用設置														
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	0.22	m 3			1	1	1	0			
		型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	1.8	m 2			1	1	1	0			
道路改良														
構造物撤去工														
防護柵撤去工														
ガードレール撤去														
		防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分=土中建込・標準型；規格・仕様=Gr-C-4E；夜間作業の補正=無；時間的制約を受ける場合の補正=無	35	m			1	1	1	0			
構造物取壊し工														
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物；工法区分人力施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=人力施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し	0.2	m 3			1	1	1	0			
アスファルト舗装版取壊し	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm													
		舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=不要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用	670	m 2			1	1	1	0			

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり	施工日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
アスファルト舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	120	m			1	1	1	0			
						計								