

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	14		
	路 床 盛 土 工			式	1		
		路 床 盛 土		m3	16		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m3	22		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m3	15		
	残 土 処 理 工			式	1		
		土 砂 等 運 搬		m3	1		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種, 250A	m	10		
		U 型 側 溝	3種, 300A	m	57		
		横 断 側 溝	G300A T=25, ボルト固定式	m	3		
		コンクリート蓋 (U 型 側 溝 250)		枚	19		
		グレーチング蓋 (U 型 側 溝 250)	ダクタイル 志摩市章マーク入	枚	1		
		コンクリート蓋 (U 型 側 溝 300)		枚	108		
		グレーチング蓋 (U 型 側 溝 300)	ダクタイル 志摩市章マーク入	枚	6		
		端部コンクリート (3 種 250A 用)	18-8-25BB	箇所	1		
		端部コンクリート (3 種 300A 用)	18-8-25BB	箇所	3		
		間詰コンクリート	18-8-25BB	m2	14		
	集 水 枦 工			式	1		
		集 水 枦	300×300A	基	2		

数 量 総 括 表 (2)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当 初 量	変 更 量	摘 要
構造物撤去工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構造物取壊し	無筋	m3	4		
		アスファルト 舗装版取壊し	t=10cm以下	m2	140		
		舗装版切断	コンクリート t=15cm以下	m	27		
		舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	5		
	運搬処理工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m3	4		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	6		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m3	4		
		殻 処 分	アスファルト	m3	6		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		上 層 路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m2	110		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m2	110		
道路附属施設工				式	1		
	雑 工			式	1		
		乗 入 復 旧	18-8-25BB t=200	m2	23		
		嵩 上 げ 工	公共ます, 300	箇所	4		
仮 設 工				式	1		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員	式	1		