

数量総括表（２）

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当 初 数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削	土砂	m3	36		
	作 業 土 工			式			
		床 掘	土砂	m3	16		
		埋 戻 し	流用土	m3	13		
	路 床 盛 土 工			式	1		
		路 床 盛 土	良質土	m3	11		
	法 面 整 形 工			式	1		
		法 面 整 形		m2	40		
	残 土 処 理 工			式	1		
		土 砂 運 搬	土砂	m3	38		
場 所 打 擁 壁 工				式	1		
	小 型 擁 壁 工			式	1		
		小 型 擁 壁	擁壁高さ0.8m～1.0m以下	m3	4		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		上 層 路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100	m2	260		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40	m2	260		
	砕 石 敷 均 し 工						
		砕 石 敷 均 し	単粒度碎石（４号）	m2	23		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		舗 装 版 切 断	AS t=15cm以下	m	4		
		舗 装 版 破 碎	AS塊 t=4cm	m2	160		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻運搬	アスファルト	m3	7		
		殻処分	アスファルト	m3	7		

数量総括表（３）

[illegible]