



舗 装 工 計 算 書

(一式当り)

アスファルト舗装工

上層路盤工  
(M-30, t=100)

A=

舗装面積計算書より  
129.72

=

129.72

m2

129.7

表層工  
(top13 t=40)

A=

舗装面積計算書より  
129.72

=

129.72

m2

129.7

面積計算書 ( 舗 装 工 )											
測 点 名	測 点	距 離 (m)	表 層			上 層 路 盤					
			幅 (m)	平 均 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平 均 (m)	面 積 (m2)			
No. 0	No.0 0.00	2.03	5.20	3.75	7.61	5.20	3.75	7.61			
No. 0+2.03	No.0 + 2.03		2.30			2.30					
No. 1	No.0 + 20.00	17.97	1.90	2.10	37.74	1.90	2.10	37.74			
		20.00	2.10	2.00	40.00	2.10	2.00	40.00			
No. 2	No.1 + 20.00	4.30		2.36	10.15		2.36	10.15			
No. 2+4.3	No. 2 + 4.30	6.10	2.62	5.61	34.22	2.62	5.61	34.22			
No. 2+10.4	No.2 + 10.40		8.60			8.60					
合計		50.40			129.72			129.72			

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

(一式当り)

構造物取壊し工

舗装版切断  
(アスファルト)  
(t=15cm以下)

L= 5.20 + 8.60  
No. 0、No. 2+10.4

= 13.80

m

13.8

As取壊し

A= 舗装面積計算書より  
129.72

= 129.72

m2

129.7

運搬処理工

殻運搬  
(As塊)

V= As取壊しより  
129.72 × 0.04

= 5.19

m3

5.2

殻処分  
(As塊)

V= 殻運搬 (As塊) より  
5.19

= 5.19

m3

5.2

