

令和6年度		参考仕様書	志摩市
工 事 名	立神保育所改修工事		
工 事 場 所	志摩市 阿児町 立神 地内		
設 計 金 額	金 円  ( 内消費税相当額 円 )		
工 期	契約日 ～ 令和 7年 1月 31日		
工 事 の 大 要	立神保育所 鉄骨造平屋 552.88㎡  建築工事(改修) 電気設備工事(改修) 機械設備工事(改修) 発生材処分		

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	立神保育所改修工事						
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
III	現場管理費		1	式			
	工事原価						
IV	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額	10%	1	式			
	総合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築工事(改修)		1	式			
B	電気設備工事(改修)		1	式			
C	機械設備工事(改修)		1	式			
D	発生材処分		1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	防水改修工事		1	式			
3	屋根・樋改修工事		1	式			
4	躯体改修工事		1	式			
5	内外装改修工事		1	式			
6	塗装改修工事	屋根塗装含む	1	式			
7	建具改修工事		1	式			
8	給食器具改修工事		1	式			
9	家具等改修工事		1	式			
10	外構改修工事		1	式			
11	発生材積込み・運搬		1	式			
	A 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
	内部足場	脚立足場 H=1.8m	1	式			
	移動足場	遊戯室	1	式			
	内部足場	くさび緊結足場 遊戯室	1	式			
	外部足場	くさび緊結足場	1	式			
	屋根足場	単管	1	式			
	垂直養生	メッシュシート	1	式			
	墨出し	躯体・仕上げ共	1	式			
	床養生	内部・外部共	1	式			
	ガラス・サッシ養生	内部・外部共	1	式			
	仕上養生	内部・外部共	1	式			
	ガラス・サッシクリーニング		1	式			
	竣工時清掃		1	式			
	A-1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	防水改修工事						
	【撤去】						
	既設外壁目地 シーリング撤去	押出し成形セメント板 t=60	524	m			
	既設サッシ廻り シーリング撤去		369	m			
	【改修】						
	外壁目地 シーリング打替え	MS-2	603	m			
	サッシ廻り シーリング打替え	MS-2	443	m			
	面台 シーリング	MS-2	28.1	m			
	A-2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-3	屋根・樋改修工事						
	【撤去】						
	大屋根・下屋 現況調査	目視、計測、マーキング、図面作成	1	式			
	既設テラス屋根及び水切り撤去	タイトフレーム既設再利用 軒樋、豎樋既設再利用	122	m <sup>2</sup>			
	軒樋撤去	塩ビ鋼板165 VP塗	95.6	m			
	豎樋撤去	カラーVP φ100 エルボ共	65.1	m			
	【改修】						
	(テラス屋根)						
	新設ポリカ折版	ボルト式T88 働き600 L=3.7 ポリカーボネイトt=1.5	122	m <sup>2</sup>			
	中間ボルト	亜鉛メッキ	122	m <sup>2</sup>			
	水上水切り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5	32.9	m			
	水止面戸	カラーガルバリウム鋼板 周囲シール共	32.9	m			
	エプロン面戸	カラーガルバリウム鋼板 斜辺シール共	32.9	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケラバ水切り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5	7.4	m			
	軒先見切面戸	カラーガルバリウム鋼板 上部シール共	65.8	m			
	換気見切面戸	カラーガルバリウム鋼板 上部シール共	32.9	m			
	副資材及び搬入費	荷揚げ共	1	式			
	(樋)						
	軒樋新設	前高165 硬質塩化ビニル樹脂 材工	95.6	m			
	縦樋新設	カラーVP φ100 材工	65.1	m			
	集水器	材工	15.0	ヶ所			
	エルボ	カラーVP φ100 材工	30.0	ヶ所			
	ソケット	カラーVP φ100 材工	15.0	ヶ所			
	A-3 計						



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-4	躯体改修工事						
	【撤去】						
	(外部柱)						
	カッター入れ		10.8	m			
	コンクリートはつり		2.7	m <sup>2</sup>			
	(床)						
	カッター入れ		97.7	m			
	既設土間コンクリート撤去		8.7	m <sup>3</sup>			
	機械運搬費		1	式			
	発砲スチレン板撤去	t=30	62.0	m <sup>2</sup>			
	施工数量調査	テラス土間 ひび割れ劣化調査	1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【改修】						
	(外部柱)						
	コンクリート面ケレン		18.2	m <sup>2</sup>			
	プライマー塗布	防錆用常温硬化 硬質1液型エポキシ樹脂系プライマー	18.2	m <sup>2</sup>			
	モルタル充填	補修用軽量エポキシ樹脂 モルタル(2成分形)	18.2	m <sup>2</sup>			
	(内部土間・スロープ)						
	盛土	発生土 スロープ	1	式			
	砕石敷き	土間下 再生材	62.0	m <sup>2</sup>			
	ポリエチレンフィルム敷き	t=0.15 材工	71.3	m <sup>2</sup>			
	発砲スチレン板	t=30 材工	62.0	m <sup>2</sup>			
	普通合板型枠	材工 運搬共	31.2	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		31.2	m <sup>2</sup>			
	溶接金網	6×100×100	11.5	m <sup>2</sup>			
	差筋アンカー 穿孔共	D10 ヨコ 材工	389	本			
	異形棒鋼(SD295)	D10	0.5	t			
	異形棒鋼(SD295)	D13	0.1	t			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工組立		0.6	t			
	鉄筋運搬費		0.6	t			
	鉄屑		0.02	t			
	捨てコンクリート	18 S15	0.4	m <sup>3</sup>			
	基礎コンクリート	24 S15	3.6	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート	21 S15	7.7	m <sup>3</sup>			
	同 構造体強度補正		1	式			
	同 小型車割増		1	式			
	同 少量割増		1	式			
	ポンプ圧送		1	式			
	コンクリート打設手間		1	式			
	杓摺モルタル詰め	SW-1	1	式			
	床モルタル塗り		63.4	m <sup>2</sup>			
	コンクリート金コテ仕上げ		82.2	m <sup>2</sup>			
	伸縮材	材工 調整モルタル共	1	式			
	A-4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-5	内外装改修工事						
	【撤去】						
	(床)						
	タタミ撤去		12.0	枚			
	床木下地撤去		20.4	m <sup>2</sup>			
	カッター入れ		97.7	m			
	床タイル撤去	下地モルタル共	72.9	m <sup>2</sup>			
	テラゾー撤去	床見切り・面台	35.6	m			
	排水溝蓋グレーチング撤去	枠共	1	式			
	(壁)						
	タイル張り撤去		2.0	m <sup>2</sup>			
	ラワンベニヤ張り撤去	t=5.5	20.9	m <sup>2</sup>			
	壁見切撤去	桧 25×25 トイレC前	2.7	m			
	(天井)						
	プラスターボード張り撤去	t=9.0	49.8	m <sup>2</sup>			
	バスリブ撤去		8.7	m <sup>2</sup>			
	塩ビ廻縁撤去		41.2	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケイカル板撤去	t=6.0	61.8	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨下地撤去	給食室	22.8	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨下地撤去	テラス天井	61.8	m <sup>2</sup>			
	ガルバ材撤去	テラス上部開口廻り	47.6	m			
	天井点検口撤去		3.0	ヶ所			
	【改修】						
	(床)						
	発砲複層ビニル床シート	HS t=2.8 材工	23.4	m <sup>2</sup>			
	アンダーレイ	t=5.0 材工	23.4	m <sup>2</sup>			
	針葉樹合板張り	t=24 材工	23.4	m <sup>2</sup>			
	床木下地組み	アンカーボルト、飼いモルタル 見切(タモ集成材)共	23.4	m <sup>2</sup>			
	ポリスチレンフォーム	t=30 材工	23.4	m <sup>2</sup>			
	防滑性ビニル床シート	FS t=2.0 厨房対応 材工	27.3	m <sup>2</sup>			
	同 床巻上げ	材工	16.2	m			
	同 床巻上げ見切材・面木	材工	16.2	m			
	複層ビニル床シート	FS t=2.0 材工 消臭 ワックスフリー 防滑 抗ウイルス 抗菌	46.2	m <sup>2</sup>			

# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	複層ビニル床シート 床巻上げ	FS t=2.0 材工 消臭 ワックスフリー 防滑 抗ウイルス 抗菌	53.9	m			
	同 床巻上げ見切材・面木	材工	53.9	m			
	ステンレス見切り材(目地棒・アングル)	トイレA/B・給食室掃出部・スロープ端末 材工	1	式			
	磁器床タイル100角張り	材工 ポーチ 下地モルタル共	1	式			
	ゴムチップ製スロープ		1	式			
	(壁)						
	ラワン合板張り	t=5.5 材工	14.0	m <sup>2</sup>			
	しな合板張り	t=5.5 材工	9.3	m <sup>2</sup>			
	メラミン不燃化粧板張り	t=3.0 材工 下地調査・下地調整共(タイル面)	112	m <sup>2</sup>			
	ケイカル板張り	t=6.0 材工	32.0	m <sup>2</sup>			
	針葉樹合板張り	t=12 材工	31.4	m <sup>2</sup>			
	アクリル樹脂系塗装ケイカル板張り	t=6.0 材工	3.2	m <sup>2</sup>			
	同上 見切り材	材工	5.6	m			
	胴縁組み	タテヨコ t=21	3.2	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨下地	W=100 材工	29.9	m <sup>2</sup>			
	壁見切新設	桧 25×25 トイレC前	1	式			
	面台 人工大理石	t=15 材工 下地共	24.4	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	グラスウール	t=100 材工	16.1	m <sup>2</sup>			
	(天井)						
	プラスターボード張り	t=9.5 材工	49.8	m <sup>2</sup>			
	バスパネル張り		8.7	m <sup>2</sup>			
	ケイカル板張り	テラス上部 t=6.0 材工	61.8	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨下地	屋内 19型	22.8	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨下地	屋外 25形	61.8	m <sup>2</sup>			
	塩ビ廻縁	材工	38.2	m			
	テラス上部開口廻り ガルバ枠材	テラス上部開口部	106	m			
	天井点検口	450×450	6.0	ヶ所			
	A-5 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-6	塗装改修工事						
	【改修 外部】						
	(屋根)						
	下地調整	RB種	929	m <sup>2</sup>			
	錆面浸透型プライマー	材工	929	m <sup>2</sup>			
	二液弱溶剤型エポキシ樹脂系錆止め塗料	材工	929	m <sup>2</sup>			
	超耐久NAD型特殊シリコン樹脂塗料	材工	929	m <sup>2</sup>			
	(外壁)						
	下地調整	RB種	322	m <sup>2</sup>			
	一液水性弾性サーフェーサー	材工	322	m <sup>2</sup>			
	超低汚染型水性アクリルシリコン樹脂塗料	材工	322	m <sup>2</sup>			
	(外部柱)						
	下地調整	RB種	23.5	m <sup>2</sup>			
	アクリルシリコン樹脂系 クリヤー仕上げ	材工 プライマー共	23.5	m <sup>2</sup>			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(バーゴラ)						
	DP塗装	亜鉛めっき鋼面 材工 下地調整RB 錆止め塗料塗り共	1	式			
	複層塗材E	コンクリート柱 材工 下地調整RB 共	1	式			
	(門扉・スロープ)						
	複層塗材E	コンクリート面 材工 下地調整RB 共	1	式			
	弾性ウレタン樹脂系塗床材		9.6	m <sup>2</sup>			
	【改修 内部】						
	(床)						
	サンダー掛け	荒掛・中掛・仕上	354	m <sup>2</sup>			
	ウレタン樹脂ワニス 3回塗り	材工	354	m <sup>2</sup>			
	ワックス1回塗り	材工	354	m <sup>2</sup>			
	(壁)						
	下地調整	木部 不透明塗料 RB種	94.0	m <sup>2</sup>			
	SOP塗り	木部B種 カーテンボックス共 材工	94.0	m <sup>2</sup>			
	下地調整	木部 RB種 細幅	67.2	m			
	SOP塗り	木部B種 細幅 材工	67.2	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	クリアラッカー塗り	木部 細幅 材工 下地調整 RB種 共	1	式			
	ウレタンクリア塗り	木部 材工 下地調整 RB種 共	1	式			
	(天井)						
	下地調整	RB種	52.6	m <sup>2</sup>			
	SOP塗り	材工	52.6	m <sup>2</sup>			
	A-6 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-7	建具改修工事						
	【撤去】						
	PTD-20 撤去	トイレC 片引き戸	1	式			
	TB-1 撤去	トイレA トイレブース	1.0	ヶ所			
	TB-3 撤去	トイレB トイレブース	1.0	ヶ所			
	TB-4 撤去	トイレC トイレブース	1.0	ヶ所			
	オペレーター撤去	遊戯室高窓	2.0	ヶ所			
	【改修】						
	PTD-20R 新設	鋼製軽量引き戸(手動) 戸袋なし 片引き 扉 スチール t=0.6 焼付塗装 枠 スチール t=1.6 焼付塗装 窓 仕上塗装 引(押)棒(抗菌)、標準金具 キックプレート ステンレス 制動装置・エンドストッパー	1.0	ヶ所			
	同 工事費	法定福利費共	1	式			
	同 搬入費		1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	同 網入り型板ガラス 6.8mm	材工 シーリング共	1	式			
	トイレブース TB-1R		1.0	ヶ所			
	トイレブース TB-2R		1.0	ヶ所			
	トイレブース TB-2R ’		1.0	ヶ所			
	同 工事費	法定福利費共	1	式			
	同 搬入費		1	式			
	同 シーリング		1	式			
	TB-2 取外し・再取付		1	式			
	ガラスフィルム張り		1	式			
	外部建具不具合調査	クレセント・戸車 開閉状況	1	式			
	内部建具不具合調査	開閉状況	1	式			
	オペレータ更新	遊戯室高窓	2.0	ヶ所			
	A-7 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-8	給食器具改修工事						
	【撤去】						
	既設器具撤去	再利用器具共	1	式			
	【改修】						
	テーブルコンロ		1	台			
	冷凍冷蔵庫		1	台			
	検食用冷凍庫		1	台			
	コンロ台(炊飯台)		1	台			
	電子炊飯ジャー器		1	台			
	スチームコンベクションオーブン	浄軟水器共	1	台			
	同 専用架台		1	台			
	電気式食器消毒保管機		1	台			
	同 食器かご		2	台			
	移動台		2	台			
	シェーズラック		1	台			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	シェルフ(ステンレス)		1	台			
	運搬費		1	式			
	搬入据付費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	法定福利費等		1	式			
	既設給食器具再据付	再利用器具	1	式			
	ホテルパン (オープン用)	529*324*20	6	枚			
	ホテルパン (オープン用)	529*324*65	6	枚			
	ホテルパン (オープン用)	穴あき 530*325*65	6	枚			
	ホテルパン蓋 (オープン用)	529*324	6	枚			
	A-8 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-9	家具等改修工事						
	【撤去】						
	ロッカー 3950×400×1000 撤去	保育室A 1R、2R	1.0	ヶ所			
	ロッカー 5175×400×1000 撤去	保育室A 1R、3R	1.0	ヶ所			
	ロッカー 4250×400×1000 撤去	保育室B 15R	1.0	ヶ所			
	ロッカー 4495×400×1000 撤去	保育室B 16R、4-cR	1.0	ヶ所			
	ロッカー 3650×400×1000 撤去	保育室C 15R	1.0	ヶ所			
	ロッカー 3975×400×1000 撤去	保育室C 4-dR、16R	1.0	ヶ所			
	ロッカー 3650×400×1000 撤去	ほふく乳児室 15R	1.0	ヶ所			
	ロッカー 1600×400×1000 撤去	ほふく乳児室 16R	1.0	ヶ所			
	掃除用具入れ 350×385×2000 撤去	保育室A、C 12R	2.0	ヶ所			
	下足入れ 2600×250×900 撤去	保育室A 7R	1.0	ヶ所			
	下足入れ 1500×250×900 撤去	保育室B、C、ほふく乳児室 11R	3.0	ヶ所			
	吊り戸棚 1930×430×800 撤去	保育室A、B 26-aR	2.0	ヶ所			
	吊り戸棚 1580×430×800 撤去	保育室C 26-bR	1.0	ヶ所			
	流し台 900×550×600 撤去	調乳室	1.0	ヶ所			
	吊り戸棚 700×350×550 撤去	トイレA	1.0	ヶ所			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吊り戸棚 840×350×550 撤去	トイレB前	1.0	ヶ所			
	吊り戸棚 700×400×400 撤去	トイレC	1.0	ヶ所			
	吊り戸棚 800×400×600 撤去	トイレC	1.0	ヶ所			
	掃除用具入れ 350×385×2000 撤去	沐浴室	1.0	ヶ所			
	手洗い台 600×350×540 撤去	給食室前	1.0	ヶ所			
	既設壁付け扇風機取外し・再取付		1	式			
	【改修】						
	ロッカー 3950×400×1000 新設	保育室A 1R、2R 材工	1.0	ヶ所			
	ロッカー 5175×400×1000 新設	保育室A 1R、3R 材工	1.0	ヶ所			
	ロッカー 4250×400×1000 新設	保育室B 15R 材工	1.0	ヶ所			
	ロッカー 4495×400×1000 新設	保育室B 16R、4-cR 材工	1.0	ヶ所			
	ロッカー 3650×400×1000 新設	保育室C 15R 材工	1.0	ヶ所			
	ロッカー 3975×400×1000 新設	保育室C 4-dR、16R 材工	1.0	ヶ所			
	ロッカー 3650×400×1000 新設	ほふく乳児室 15R 材工	1.0	ヶ所			
	ロッカー 1600×400×1000 新設	ほふく乳児室 16R 材工	1.0	ヶ所			
	掃除用具入れ 350×385×2000 新設	保育室A、C 12R 材工	2.0	ヶ所			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下足入れ 2600×250×900 新設	保育室A 7R 材工	1.0	ヶ所			
	下足入れ 1500×250×900 新設	保育室B、C、ほふく乳児室 11R 材工	3.0	ヶ所			
	吊り戸棚 1930×430×400 新設	保育室A、B 26-aR 材工	2.0	ヶ所			
	吊り戸棚 1580×430×400 新設	保育室C 26-bR 材工	1.0	ヶ所			
	流し台 900×550×60 新設	調乳室 材工	1.0	ヶ所			
	玄関内スロープ	玄関	1	式			
	既設手洗い台ポリ合板張替え	保育室A、B、C ほふく乳児室、トイレA・B前	1	式			
	棚柱・棚板取付	ブラケットエンドキャップ、 ズレ防止共	3.0	ヶ所			
	暗幕カーテン(遮光1級 1.5倍ヒダ 同等)	制菌加工品 W4200×H1500 材工	4.0	窓			
	電動レール (暗幕カーテン)	プログレス50 モーターセットS	4.0	台			
		PG50レールセット 直線利用 JT1	4.0	セット			
		FMリモコン2.4G(7CH)	1.0	台			
		FMリモコン受信機2.4G-IR	4.0	台			
		モジュラコード 1m	4.0	個			
		取付施工費	4.0	ヶ所			
		既設電動レール撤去処分費	1	式			
		法定福利費等	1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ホワイトボード1800×900 新設	アールピア枠 ホーローホワイト 材工 保育室A、B、C、ほふく乳児室、ホール	5.0	ヶ所			
	同 法定福利費		1	式			
	既設カラン撤去・新設	レバー式横水栓 (ほふく・乳児室)	2.0	ヶ所			
		レバー式台付自在水栓 (トイレA)	2.0	ヶ所			
		レバー式台付自在水栓 (保育室A)	5.0	ヶ所			
		レバー式台付自在水栓 (保育室C)	4.0	ヶ所			
		レバー式自在水栓 (トイレB前)	2.0	ヶ所			
		既設撤去・新設施工費	1	式			
	A-9 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-10	外構工事						
	【撤去】						
	(手洗い・足洗)						
	クッション材撤去		1	式			
	アスファルト舗装撤去		1	式			
	【改修】						
	(手洗い・足洗)						
	クッション材(コーナー)取付	70×70 t=18 材工 8ヶ所	1	式			
	クッション材(直線)取付	48×48 t=18 材工 20.2m	1	式			
	クッション材(マット)張付け	t=10	1	式			
	(門扉)						
	ユニットゲート車輪交換(3ヶ所×2)	UGS1-12-4W(四国化成) 材工	1	式			
	スロープ手すり取付	材工	1	式			
	視覚障がい者用タイル張り		1	式			
	A-10 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-11	発生材積込み・運搬						
	【発生材 積込み】						
	アスファルトがら		0.9	m <sup>3</sup>			
	鉄類		2.9	m <sup>3</sup>			
	廃プラ		0.9	m <sup>3</sup>			
	ケイカル板		0.4	m <sup>3</sup>			
	シーリング材		0.5	m <sup>3</sup>			
	コンクリート	有筋	8.7	m <sup>3</sup>			
	発砲スチレン板		1.9	m <sup>3</sup>			
	タタミ		1.2	m <sup>3</sup>			
	木材類		2.3	m <sup>3</sup>			
	タイル		0.8	m <sup>3</sup>			
	テラゾー		0.1	m <sup>3</sup>			
	プラスターボード		2.4	m <sup>3</sup>			
	バスリブ		0.8	m <sup>3</sup>			
	家具類		4.0	m <sup>3</sup>			
	給食器具類		5.6	m <sup>3</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備類		2.5	m <sup>3</sup>			
	機械設備類		10.4	m <sup>3</sup>			
	陶器類		3.1	m <sup>3</sup>			
	【発生材 運搬】						
	アスファルトがら		0.9	m <sup>3</sup>			
	鉄類		2.9	m <sup>3</sup>			
	廃プラ		0.9	m <sup>3</sup>			
	ケイカル板		0.4	m <sup>3</sup>			
	シーリング材		0.5	m <sup>3</sup>			
	コンクリート類		8.7	m <sup>3</sup>			
	発砲スチレン板		1.9	m <sup>3</sup>			
	タタミ		12.0	枚			
	木材類		2.3	m <sup>3</sup>			
	タイル		0.8	m <sup>3</sup>			
	テラゾー		0.1	m <sup>3</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	プラスターボード		2.4	m <sup>3</sup>			
	バスリブ		0.8	m <sup>3</sup>			
	家具類		4.0	m <sup>3</sup>			
	給食器具類		5.6	m <sup>3</sup>			
	電気設備	照明器具等	2.5	m <sup>3</sup>			
	機械設備	空調機等	10.4	m <sup>3</sup>			
	機械設備	陶器類	3.1	m <sup>3</sup>			
	機械設備	配管 (VP)	0.8	m <sup>3</sup>			
	機械設備	配管 (SGP)	0.2	m <sup>3</sup>			
	廃蛍光灯		1	式			
	発生土	積込み共	1	式			
	A-11 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事(改修)						
1	電灯設備工事		1	式			
2	動力・コンセント設備		1	式			
3	弱電設備		1	式			
	B 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-1	電灯設備工事						
	照明器具 A-21	直付20型W120	2	台			
	〃 A-41	直付40型W120	11	台			
	〃 A-42	直付40型W120	1	台			
	〃 A-42W	直付40型W120 防水	1	台			
	〃 A-41D	直付40型W120 耐湿非常灯付	1	台			
	〃 B-42	埋込40型W300	6	台			
	〃 C-363	埋込角型450	3	台			
	〃 D-18	ダウンライト150 φ	1	台			
	〃 E-42	直付40型W230	21	台			
	〃 F-424	直付40型W230 連結用	28	台			
	〃 G-41	直付40型W70	6	台			
	〃 J-362	埋込角型350	5	台			
	〃 K-27	ダウンライト150 φ 傾斜用	4	台			
	〃 L-282	ダウンライト150 φ 軒下用	2	台			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 M-18	ダウンライト150φ 軒下用	4	台			
	〃 N-22	埋込20型W300	1	台			
	〃 N-41W	埋込40型W300 防湿防雨	1	台			
	〃 O-40	埋込非常照明	2	台			
	〃 P-40	ブラケット40型	1	台			
	〃 R-21	避難口誘導灯 C級	2	台			
	〃 S-11	通路誘導灯 C級	1	台			
	〃 Q-102	ポール灯用	2	個			
	照明器具取付費 既設取外し共		1	式			
	穴あけ補修		1	式			
	B-1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-2	動力・コンセント設備						
	ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビ ルシースケープル	CV38sq-3C	2	m			
	〃 〃	CV14sq-3C	77	m			
	〃 〃	CV2.0-3C	31	m			
	〃 〃	CV1.6-3C	60	m			
	電線 600Vビニル絶縁電線	IV5.5	79	m			
	〃 〃	IV1.6	91	m			
	電線管 硬質塩化ビニル電線管	VE42	40	m			
	ボックス 樹脂製300×300		2	個			
	金属線ぴ A型		24	m			
	動力盤 P-3(屋外)		1	面			
	開閉器 ケーブブレーカー50AF		2	個			
	コンセント 接地極付き		7	個			
	既設コンセント脱着		1	式			
	B-2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-3	弱電設備						
	ケーブル 警報用ケーブル	AE0.9-3C	12	m			
	〃 〃	AE0.9-4C	21	m			
	金属線ぴ A型		9	m			
	表示器 1窓用		1	面			
	廊下灯 赤色		1	個			
	押し釦 引き紐		1	個			
	復旧釦		1	個			
	位置ボックス		3	個			
	穴あけ補修		2	箇所			
	B-3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事(改修)						
1	給排水設備工事		1	式			
2	衛生器具設備工事		1	式			
3	空調設備工事		1	式			
4	換気設備工事		1	式			
	C 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-1	給排水設備工事						
	給水管 耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP30A	6.0	m			
	〃 〃	HIVP25A	8.5	m			
	〃 〃	HIVP20A	46.8	m			
	〃 硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA20A	24.7	m			
	排水管 硬質塩化ビニル管	VP100A	33.0	m			
	〃 〃	VP75A	5.5	m			
	〃 〃	VP50A	28.5	m			
	〃 〃	VP40A	4.0	m			
	給湯管 耐熱塩ビライニング鋼管	SGP-HVA20A	16.2	m			
	床上掃除口 COA100		4	個			
	〃 COA80		1	個			
	〃 COA50		4	個			
	掃兼ドレン φ 100		4	個			
	〃 φ 80		1	個			
	〃 φ 50		4	個			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁 GV20A		11	個			
	給湯器		2	台			
	保温工事費		1	式			
	配管切断接続		1	式			
	C-1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-2	衛生器具設備工事						
	幼児用大便器	C-P143S DT-520XECH8 CF-43DCK	4	組			
	洋風便器	BC-P20SU DT-PA250UCH	1	組			
	洋風便器	BC-P20SU DT-PA250UCH CW-PA21LQF-NEC-R1	1	組			
	幼児用大便器	C-P141SM	2	組			
	幼児用壁掛小便器	U-401R	6	組			
	幼児用多用途手すり(I型)	KF-AA910CE40	6	組			
	おだれ石	材工	3	ヶ所			
	壁付手洗器	AWL-71U3AM(P)	1	組			
	壁付手洗器	L-A74TMC	2	組			
	オストメイトパック(電気温水器付)	PTOM-B210W	1	組			
	掃除口付汚物流しセット	S-207NM1NFRP	1	組			
	幼児用シャワーパン	PF-1175Y(3)-K2	1	組			
	平付大型手洗器	L-15G AM-300C	1	組			
	洗濯機パン	PF-6464AC	2	組			
	緊急止水弁付横水栓	LF-WJ50KQA	2	組			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	棚付2連紙巻器(高耐荷重タイプ)	CF-AA64KUT	6	組			
	ペーパータオルホルダー	KF-16U	1	組			
	幼児用多用途手すり(I型)	KF-AA910CE40	4	組			
	多用途手すり	KF-920AE70D12J	1	組			
	多用途手すり	KF-927AER80J	1	組			
	はね上げ式手すり	KF-471EH70JU	1	組			
	背もたれ(タンク用)	KFC-271T1U2	1	組			
	幼児用大便器手すり	KF-AA131CE44	2	組			
	化粧鏡	KF-W610H457A	1	組			
	化粧鏡	KF-4560A	1	組			
	化粧鏡	KF-3545A	1	組			
	化粧鏡	KF-W360H1100A	1	組			
	サウンドデコーダー	KS-623	2	組			
	混合水栓	SF-WCH390	4	組			
	長尺止水栓付脚部		2	組			



内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	衛生器具取付費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	C-2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-3	空調換気設備工事						
	パッケージエアコン ACP-1 天吊り ツイン	冷房14.0kW 暖房16.0kW 室外機 高効率 耐塩害仕様	2	組			
	パッケージエアコン ACP-2 天吊り	冷房10.0kW 暖房11.2kW 室外機 高効率 耐塩害仕様	1	組			
	パッケージエアコン ACP-3 カセット ツイン	冷房7.1kW 暖房8.0kW 室外機 高効率 耐塩害仕様	1	組			
	パッケージエアコン ACP-4 壁掛	冷房7.1kW 暖房8.0kW 室外機 高効率 耐塩害仕様	1	組			
	パッケージエアコン ACP-5 天吊り	冷房7.1kW 暖房8.0kW 室外機 高効率 耐塩害仕様	2	組			
	パッケージエアコン ACP-6 天吊り	冷房10.0kW 暖房11.2kW 室外機 高効率 耐塩害仕様	1	組			
	空調機取付工事費	既設取外し共	1	式			
	C-3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-4	換気設備工事						
	排気フード 1000×900×600	SUS製付属品一式	1	台			
	送風機 ストレートシロッコファン	973CMH	1	台			
	スパイラルダクト SD200 φ		5	m			
	ベンドキャップ 200 φ		1	個			
	ボリュームダンパー VD200 φ		1	個			
	C-4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	発生材処分						
	アスファルトがら		0.9	m <sup>3</sup>			
	鉄類		2.9	m <sup>3</sup>			
	廃プラ		0.9	m <sup>3</sup>			
	ケイカル板		0.4	m <sup>3</sup>			
	シーリング材		0.5	m <sup>3</sup>			
	コンクリート類		8.7	m <sup>3</sup>			
	発砲スチレン板		1.9	m <sup>3</sup>			
	タタミ		12.0	枚			
	木材類		2.3	m <sup>3</sup>			
	タイル		0.8	m <sup>3</sup>			
	テラゾー		0.1	m <sup>3</sup>			
	プラスターボード		2.4	m <sup>3</sup>			
	バスリブ		0.8	m <sup>3</sup>			
	家具類		4.0	m <sup>3</sup>			
	給食器具類		5.6	m <sup>3</sup>			
	電気設備類		2.5	m <sup>3</sup>			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械設備類	家電リサイクル費共	1	式			
	陶器類		3.1	m <sup>3</sup>			
	廃蛍光灯		1	式			
	発生土		1	式			
	D 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
	共通仮設費	建築工事(改修)	1	式			
		電気設備工事(改修)	1	式			
		機械設備工事(改修)	1	式			
	積上げによる共通仮設費						
	ラフテレーンクレーン		1	式			
	仮設鉄板敷き		1	式			
	空気環境測定		1	式			
	Ⅱ 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費						
	現場管理費	建築工事(改修)	1	式			
		電気設備工事(改修)	1	式			
		機械設備工事(改修)	1	式			
	Ⅲ 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV	一般管理費						
	一般管理費		1	式			
	IV 計						