

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00614610
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00849508
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00834997
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00912907
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00903168
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00995296
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.05262799
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00358385
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00519365
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00328195
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00210064
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00304432
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00192340
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（サザウ）	0.03025817
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00111021
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00135368
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.00759619
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.00845320
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.01107291
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.01282588
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.00833634
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.01233895
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00158741
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00222530
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タクトイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01516317
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（タクトイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01740308

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01623443
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.02100640
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定リサイクル製品	0.00199644
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定リサイクル製品	0.00267328
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品 （タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定リサイクル製品	0.01886388
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品 （タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定リサイクル製品	0.01974037
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00036033
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00084240
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022302
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00052199
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00048012
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00116572
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00122708
排水施設工	清掃工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00171986
排水施設工	清掃工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00225549
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	42	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01328360
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	43	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01414061
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00129525
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00153872
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00833634
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	H= 800（プレキャストCoPロック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00914270
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00703719
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00997244
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H=1100（プレキャストCoPロック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01061519
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00852721
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	52	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00101283

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	53	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00064762
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	54	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00575753
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	55	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00789809
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	56	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00117741
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	57	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00252330
その他	土工	人力掘削	58	m3			0.1	m3	砂質土	0.00574779
その他	土工	機械床掘	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00207337
その他	土工	機械床掘	60	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00306380
その他	土工	人力掘削（床堀）	61	m3			0.1	m3	砂質土	0.00928489
その他	土工	機械埋戻	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00366857
その他	土工	機械埋戻	63	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00363157
その他	土工	人力埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00678983
その他	土工	人力盛土	65	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00588121
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00660772
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00669926
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01022565
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	69	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00171304
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	70	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00332090
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00332090
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	72	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00065736
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	73	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00120176
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	74	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00795166
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	75	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03234226
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m3）	76	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00054342
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m3）	77	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00048888
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	80	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00274924

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	79	m3			0.1	m3	As塊	0.00456161
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	80	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00209674
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00256810
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	82	m3			0.1	m3	As塊	0.00228860
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	83	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00228860
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00292161
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	85	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02628478
その他	舗装工	不陸整正工	86	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012076
その他	舗装工	不陸整正工	87	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00021815
その他	舗装工	不陸整正工	88	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm M-30	0.00030774
その他	舗装工	路盤工（車道）	89	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00056192
その他	舗装工	路盤工（車道）	90	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00071774
その他	舗装工	路盤工（車道）	91	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00085311
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	92	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00216199
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	93	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00181335
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	94	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00303166
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	95	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00268301
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00138192
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	97	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00225062
その他	舗装工	アスカーブ工	98	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00137998
その他	舗装工	コンクリート舗装工	99	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00584517
その他	舗装工	コンクリート舗装工	100	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00634867
その他	舗装工	コンクリート舗装工	101	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00766534
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	102	m3			0.1	m3	18-8-25 (20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03644225
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	103	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03644225
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	104	m3			0.1	m3	18-8-25 (20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04174985

令和6年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04174985
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	106	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09342345
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	107	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00913004
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	108	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00824090
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	109	m ²			0.1	m ²	均しコンクリート	0.00464439
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	110	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00631555
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	111	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚10cm	0.00134492
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	112	m3			0.1	m3	RC-40	0.00272684
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	113	m3			0.1	m3	M-30	0.00467458
その他	コンクリート工・石材等	山土	114	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00185035
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	115	m3			0.1	m3		0.00340855
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	116	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満	0.00018017
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	117	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00654928
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	118	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00874147
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	119	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00174712
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	120	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01004061
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	121	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01219287
その他	法面保護工	大型土のう工	122	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00976793
その他	法面保護工	大型土のう工	123	袋			1	袋	撤去	0.00071774
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	124	m ²			0.1	m ²		0.01480284
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										