

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川枯川 河川浚渫工事 | 当初 | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|--|-----|--------------------------------------|----|------|--------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 浚渫(河川) | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 浚渫(河川) | | | | 式 | | 1 | | |
| 河川土工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | | | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外) | m3 | | 230 | | |
| 土砂等運搬 | | | 人力運搬(運搬～取卸し) | m3 | | 230 | | |
| 積込(ルース) | | | 土質土砂;作業内容小規模(標準以外) | m3 | | 230 | | |
| 土砂等運搬 | | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 230 | | |
| 積込(ルース) | | | 土質土砂;作業内容土量50,000m3未満 | m3 | | 230 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川枯川 河川浚渫工事 | | | 当初 | 事業区分 | 河川改修 |
|---------------|--|-----|--------------------------------------|----|------|------|------|--------|
| | | | | | | | 工事区分 | 浚渫(河川) |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 230 | | |
| 残土等処分 | | | | m3 | | 230 | | |
| 仮設工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事用道路盛土 | | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | | | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外) | m3 | | 76 | | |
| 工事用道路盛土 | | | 施工幅員2.5m未満 | m3 | | 59 | | |
| 購入土 | | | | m3 | | 59 | | |
| 敷砂利 | | | RC-40 | m3 | | 17 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川枯川 河川浚渫工事 | 当初 | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|--|-----|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 浚渫(河川) | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 法面整形（盛土部） | | | 法面締固め有り | m2 | | 50 | | |
| 土砂等運搬 | | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 76 | | |
| 締切排水工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 大型土のう工 | | | 製作・設置・撤去 購入土 6m以下 | 袋 | | 8 | | |
| 大型土のう工 | | | 設置・撤去 6m以下 | 袋 | | 6 | | |
| ポンプ排水 | | | 排水量40以上120(m3/h)未満;排水方法 常時排水 | 式 | | 1 | | |
| 暗渠排水管 | | | | m | | 416 | | |
| 土砂等運搬 | | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 7 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川枯川 河川浚渫工事 | 当初 | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|--|-----|---------------|----|------|--------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 浚渫(河川) | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 現場発生品運搬 | | | 発生材種類廃プラ | t | | 0.04 | | |
| 廃プラ処分費 | | | | kg | | 35 | | |
| 直接工事費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理費 | | | | 式 | | 1 | | |
| コーン指数試験 | | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 準用河川枯川 | 河川浚渫工事 | 当初 | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|--|-----|--------|--------|----|------|-------|------|----|
| | | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | | | | 式 | | 1 | | |
| 消費税相当額 | | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | | | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | |