

工事数量総括表

		工事名	市道交通安全対策工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
道路土工				式		1		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1		
防護柵工				式		1		
路側防護柵工				式		1		
ガードレール設置			ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m		7		
ビーム設置			ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m		58		

工事数量総括表

		工事名	市道交通安全対策工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防止柵工				式		1		
転落(横断)防止柵			柵高1.1m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込	m		39		
構造物撤去工				式		1		
防護柵撤去工				式		1		
ガードレール撤去				m		7		
ビーム撤去				m		58		
道路修繕				式		1		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道交通安全対策工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		2,230		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		400		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		6		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		18		
溶融式区画線			アトムラインカラー実線15cm幅厚2.0mm600m/日・昼間工事 NLCグリーン	m		260		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道交通安全対策工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道交通安全対策工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
スクラップ				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		