

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
A	B	A	B	A	B									
道路維持														
防護柵工														
路側防護柵工														
ガードレール設置	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無													
		防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分=土中建込；規格・仕様=Gr-C-4E塗装品；施工規模による加算=21m未満；夜間作業の補正=無；時間的制約を受ける場合の補正=無；曲線部補正=無；加算額の有無=加算無し	7	m			1	1	0	0			
ビーム設置	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無													
		部材設置（レール設置）	材料費区分=手間+材料費；規格・仕様=路側用A・B・C種；夜間作業の補正=無；時間的制約を受ける場合の補正=無；曲線部補正=無	58	m			1	1	0	0			
構造物撤去工														
防護柵撤去工														
ガードレール撤去														
		防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分=土中建込・標準型；規格・仕様=Gr-C-4E；夜間作業の補正=無；時間的制約を受ける場合の補正=無	7	m			1	1	0	0			
ビーム撤去														
		部材撤去（レール撤去）	規格・仕様=路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）；夜間作業の補正=無；時間的制約を受ける場合の補正=無	58	m			1	1	0	0			
道路修繕														
区画線工														
区画線工														
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	2230	m			1	1	0	0			

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
				A	B	A	B	A	B	A	B			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15～18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	400	m			1	1	0	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15～18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	6	m			1	1	0	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15～18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	18	m			1	1	0	0			
溶融式区画線	アトムラインカラー実線15cm幅厚2.0mm600m/日・昼間工事 NLCグリーン													
		区画線設置	アトムラインカラー実線15cm幅厚2.0mm600m/日・昼間工事 NLCグリーン	260	m			1	1	0	0			
						計								