

令和6年度		参 考 仕 様 書	志摩市
工 事 名	大王支所トイレ改修工事他1件		
工 事 場 所	志摩市 大王町 波切 地内		
設 計 金 額	金 円		
工 期	契約日 ～ 令和 7年 3月 25日		
工 事 の 大 要	大王支所トイレ(改修) 建築改修工事・電気設備改修工事・機械設備改修工事・発生材処分 RC造 1階トイレ 18.32㎡ 志摩市絵かきの町交流広場 トイレ棟(新営) 建築工事・電気設備工事・機械設備工事・発生材処分 木造平屋 8.78㎡		

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費		1	式			
	純工事費		1	式			
III	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
IV	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
I-1	大王支所トイレ	改修					
A	建築改修工事		1	式			
B	電気設備改修工事		1	式			
C	機械設備改修工事		1	式			
D	発生材処分		1	式			
	小計						
I-2	志摩市絵かきの町交流広場 トイレ棟	新営					
E	建築工事		1	式			
F	電気設備工事		1	式			
G	機械設備工事		1	式			
H	発生材処分		1	式			
	小計						
	I 合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築改修工事	大王支所トイレ 改修					
A1	直接仮設工事		1	式			
A2	躯体改修工事		1	式			
A3	内装改修工事		1	式			
A4	塗装改修工事		1	式			
A5	建具改修工事		1	式			
A6	ユニット他工事		1	式			
A7	発生材積込み・運搬		1	式			
	A 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A1	直接仮設工事						
	墨出し	仕上	1	式			
	養生	仕上	1	式			
	部分養生	床	1	式			
	仮設間仕切り	仮設引戸共	1	式			
	内部足場	脚立足場 H1.8m 並列 1ヵ月	1	式			
	内部足場	単管棚足場	1	式			
	清掃片付け	施工中	1	式			
	竣工時清掃		1	式			
	A1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A2	躯体改修工事						
	<撤去>						
	カッター入れ	床	43.3	m			
	カッター入れ	壁	20.7	m			
	壁コンクリート 一部解体	積込み共	1.5	m ³			
	床コンクリート ハツリ	和風便器廻り 積込み共	0.6	m ²			
	<改修>						
	異形鉄線溶接金網(材)	CD6 100×100	22.1	m ²			
	異形鉄線溶接金網(手間)	CD6 100×100	22.1	m ²			
	異形鉄筋D10	SD295 和風便器廻り閉塞	0.01	t			
	鉄筋加工組立費	和風便器廻り閉塞	1	式			
	鉄筋運搬費	和風便器廻り閉塞	1	式			
	差筋アンカーD10	和風便器廻り閉塞 D10 標準A 横向き	32.0	本			
	普通合板型枠	和風便器廻り閉塞	1	式			
	型枠運搬費		1	式			
	普通コンクリート	Fc24 SL15	1.6	m ³			
	構造体強度補正	△S=6N	1.6	m ³			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小型車割増		1	式			
	コンクリート打設手間		1	式			
	壁モルタル補修		1	式			
	A2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A3	内装改修工事						
	<撤去>						
	床 タイル撤去	下地モルタル共	22.1	m ²			
	巾木 木製巾木撤去		2.4	m			
	天井 石こうボード撤去	廻縁共	22.1	m ²			
	天井 軽量鉄骨下地撤去		22.1	m ²			
	天井 点検口撤去		2.0	ヶ所			
	天井(地下階) 石こうボード撤去		25.0	m ²			
	天井(地下階) フレキシブルボード撤去		6.0	m ²			
	天井(地下階) 軽量鉄骨下地撤去		31.0	m ²			
	天井(地下階) 点検口撤去		3.0	ヶ所			
	<改修>						
	床						
	床コンクリート面直均し仕上げ	金コテ押え 薄張物下地	22.1	m ²			
	防滑性ビニル床シート	材工 t=2.5	25.4	m ²			
	床シート端末 シーリング	MS-2	24.4	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 ステンレス目地棒	材工 4×12	1	式			
	壁						
	軽量鉄骨下地	材工 65形 面台下地共	15.2	m ²			
	軽量鉄骨下地 開口補強	材工 65形	2.0	ヶ所			
	化粧ケイ酸カルシウム板張り (アルミジョイナー共)	材工 t=6.0(抗菌・耐金属汚れ性) 接着貼り(石こうボードt=12.5 LGS65形下地)	12.6	m ²			
	石こうボード張り	材工 t=12.5	12.6	m ²			
	化粧ケイ酸カルシウム板張り	材工 t=6.0(抗菌・耐金属汚れ性) 接着貼り(既設壁タイルの上)下地調整共	43.8	m ²			
	同 既設壁タイル 現況調査費		1	式			
	面台 ポストフォーム取付	材工 下地共	1	式			
	天井						
	軽量鉄骨下地	19形	22.1	m ²			
	同 下地補強		22.1	m ²			
	同 開口補強		3.0	ヶ所			
	化粧石こうボード張り	材工 t=9.5	22.1	m ²			
	塩ビ廻縁	材工	31.5	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井点検口	材工	3.0	ヶ所			
	軽量鉄骨下地	19形 地下階	10.0	m ²			
	同 開口補強	材工 t=9.5 地下階	1.0	ヶ所			
	化粧石こうボード張り	材工 t=9.5 地下階	10.0	m ²			
	塩ビ廻縁	材工 地下階	16.0	m			
	天井点検口	材工 地下階	1.0	ヶ所			
	A3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A4	塗装改修工事						
	錆止め塗り	SD-1、SD-2、三方枠	15.7	m ²			
	耐候性塗料DP塗り	SD-1、SD-2、三方枠 2回塗り	15.7	m ²			
	A4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A5	建具改修工事						
	＜撤去＞						
	トイレブース撤去	女子トイレ・男子トイレ・地下トイレ	1	式			
	木製建具撤去	女子トイレ・男子トイレ	1	式			
	＜改修＞						
	LSD-1		1.0	ヶ所			
	LSD-2		1.0	ヶ所			
	取付手間		1	式			
	運搬費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	網入り型板ガラス		1	式			
	TB-1	通路 材工 トイレブース錠	1.6	m ²			
	A5 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A6	ユニット他工事						
	<撤去>						
	既設 突出しサイン撤去		1	式			
	洗面台撤去	女子トイレ・男子トイレ	1	式			
	<改修>						
	突出しサイン	SUS304ヘアライン t=0.5	2.0	ヶ所			
	平付けサイン	壁付け	2.0	ヶ所			
	ピクトサイン	建具貼付 カッティングシート	2.0	ヶ所			
	棚柱・棚板取付	材工 ブース内3方 シナ合板張りUC塗り共	1	式			
	モップハンガー取付	材工	1	式			
	A6 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A7	発生材積込み・運搬						
	〈積込み〉						
	モルタル		0.7	m ³			
	木材		0.7	m ³			
	鉄類		0.5	m ³			
	廃プラスチック		0.1	m ³			
	タイル		0.2	m ³			
	陶器類		0.9	m ³			
	混載	電気設備・機械設備含む	2.0	m ³			
	廃蛍光灯		0.1	m ³			
	アスベスト含有建材(みなし)	石こうボード・フレキシブルボード	0.5	m ³			
	〈運搬〉						
	コンクリートがら(有筋)		1.6	m ³			
	モルタル		0.7	m ³			
	木材		0.7	m ³			
	鉄類		0.5	m ³			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃プラスチック		0.1	m ³			
	タイル		0.2	m ³			
	陶器類		0.9	m ³			
	混載	電気設備・機械設備含む	2.0	m ³			
	廃蛍光灯		1	式			
	アスベスト含有建材(みなし)	石こうボード・フレキシブルボード	1.0	台			
	A7 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備改修工事	大王支所トイレ 改修					
B1	電灯分岐		1	式			
B2	コンセント分岐		1	式			
B3	トイレ呼出		1	式			
B4	火災報知設備		1	式			
	B 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1	電灯分岐						
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井	29.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管路	2.5	m			
	メタルモール	A型	2.5	m			
	メタルモール附属品		1	式			
	ボックス類		1	式			
	照明器具 LRS1-08		5.0	灯			
	人感センサー		1.0	個			
	人感センサー	換気扇連動型	2.0	個			
	人感センサー用切替スイッチ	1連	1.0	個			
	人感センサー用切替スイッチ	2連	2.0	個			
	撤去費		1	式			
	B1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B2	コンセント分岐						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管路	13.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井	9.5	m			
	メタルモール	A型	13.0	m			
	メタルモール附属品		1	式			
	ボックス類		1	式			
	ブレーカー	2P20A	1.0	個			
	コンセント	2P15A+ET	3.0	個			
	B2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B3	トイレ呼出						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 管路	3.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 天井	5.0	m			
	メタルモール	A型	3.0	m			
	メタルモール附属品		1	式			
	コール親器		1.0	個			
	押釦スイッチ		1.0	個			
	B3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B4	火災報知設備						
	ケーブル	EM-AE1.2-4C 天井	3.0	m			
	差動式スポット型感知器		1.0	個			
	B4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備改修工事	大王支所トイレ 改修					
C1	給排水設備・保温工事		1	式			
C2	換気設備工事		1	式			
C3	衛生器具設備工事		1	式			
	C 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C1	給排水設備工事						
	<撤去>						
	給水管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	HIVP30A	10.2	m			
	〃 〃	HIVP25A	1.2	m			
	〃 〃	HIVP20A	14.6	m			
	排水管 硬質塩化ビニル管	DVLP100A	6.0	m			
	〃 〃	DVLP75A	2.5	m			
	〃 〃	DVLP50A	2.0	m			
	〃 〃	VP65A	3.5	m			
	〃 〃	VP50A	10.5	m			
	通気管 硬質塩化ビニル管	VP50A	3.0	m			
	床上掃除口 COA65		1	個			
	〃 COB100		3	個			
	〃 T5B50		1	個			
	T5B100		1	個			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	<改修>						
	給水管 耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP20A	10.0	m			
	排水管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	DVLP100A	1.5	m			
	〃 〃	DVLP75A	2.0	m			
	〃 〃	DVLP50A	4.0	m			
	〃 〃	DVLP30A	4.0	m			
	通気管 硬質塩化ビニル管	VP50A	4.0	m			
	床上掃除口 COA100		2	個			
	〃 COA65		1	個			
	〃 掃兼ドレン50A		2	個			
	配管切断接続		1	式			
	保温工事 50A		1.0	m			
	〃 30A		1.5	m			
	〃 25A		2.5	m			
	〃 20A		6.5	m			
	C1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C2	換気設備						
	<撤去>						
	天井換気扇		3.0	ヶ所			
	スパイラルダクト SD100 φ		3.0	m			
	<改修>						
	天井換気扇		2.0	ヶ所			
	スパイラルダクト SD100 φ		3.0	m			
	C 2計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C3	衛生器具設備工事						
	床置き大便器	ロータンク シャワートイレ 擬音装置	1.0	組			
	床置き大便器	ロータンク シャワートイレ 擬音装置	1.0	組			
	丸形洗面器	はめ込み シングルレバー単水栓	1.0	組			
	同 洗面カウンター共						
	2連紙巻器	ステンレス仕様 高耐荷重	2.0	組			
	L型手すり		2.0	組			
	跳ね上げ式手すり		2.0	組			
	背もたれ		2.0	組			
	化粧鏡	450×600	1.0	組			
	ヨコ型おむつ交換台		1.0	組			
	ベビーチェア		2.0	組			
	器具取付費		1	式			
	既設衛生器具撤去		1	式			
	C 3計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	発生材処分						
	コンクリートがら(有筋)		1.6	m ³			
	モルタル		0.7	m ³			
	木材		0.4	m ³			
	鉄類	スクラップ	0.27	t			
	廃プラスチック		0.1	m ³			
	タイル		0.2	m ³			
	陶器類		0.9	m ³			
	混載	電気設備・機械設備含む	2.0	m ³			
	廃蛍光灯		1	式			
	アスベスト含有建材(みなし)	石こうボード・フレキシブルボード	0.50	t			
	D 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	建築工事	志摩市絵かきの町交流広場 トイレ棟 新営					
E1	直接仮設工事		1	式			
E2	土工事		1	式			
E3	鉄筋工事		1	式			
E4	型枠工事		1	式			
E5	コンクリート工事		1	式			
E6	防水工事		1	式			
E7	木工事		1	式			
E8	屋根及び樋工事		1	式			
E9	外壁・金属工事		1	式			
E10	内装工事		1	式			
E11	左官・塗装工事		1	式			
E12	金属製建具・ガラス工事		1	式			
E13	雑・舗装工事		1	式			
E14	とりこわし工事		1	式			
E15	発生材積込み・運搬		1	式			
	E 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E1	直接仮設工事						
	遣り方	木造	1	式			
	墨出し	木造	1	式			
	外部足場	くさび緊結足場 10m以下 1ヶ月	1	式			
	内部足場	脚立足場 並列 1.8m	1	式			
	災害防止	メッシュシート 1ヶ月	1	式			
	養生	躯体・仕上共	1	式			
	竣工時清掃		1	式			
	E1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E2	土工事						
	根切		9.3	m ³			
	床付け		14.5	m ²			
	埋戻し		3.3	m ³			
	盛土		2.6	m ³			
	再生砕石地業	基礎下 t=100 目つぶし、突き固め共	1.6	m ³			
	再生砕石地業	土間下 t=100 目つぶし、突き固め共	0.2	m ³			
	ポリエチレンフィルム敷き	t=0.15	16.1	m ²			
	機械運搬費		1	式			
	E2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E3	鉄筋工事						
	異径鉄筋 D10	SD295	0.35	t			
	異径鉄筋 D13	SD295	0.62	t			
	鉄筋加工組立		0.97	t			
	鉄筋運搬費		0.97	t			
	鉄くず		0.03	t			
	差筋アンカー D10		44.0	本			
	E3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E4	型枠工事						
	普通合板型枠		4.8	m ²			
	打放合板型枠		39.3	m ²			
	型枠運搬費		44.1	m ²			
	腰壁 目地		11.0	m			
	床壁取合い目地	床シート端末押え部	18.0	m			
	E4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E5	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc18 SL15	1.7	m ³			
	基礎コンクリート	Fc24 SL15	7.5	m ³			
	小型車割増		9.2	m ³			
	構造体強度補正	△S=6N	7.5	m ³			
	コンクリート打設手間		1	式			
	E5 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E6	防水工事						
	建具廻りシーリング	MS-2	35.3	m			
	外壁廻りシーリング	MS-2	33.2	m			
	床シート端末シーリング	MS-2	16.1	m			
	腰壁 壁取合いシーリング	MS-2	17.4	m			
	換気口廻りシーリング	MS-2	8.3	m			
	E6 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E7	木工事						
	土台	材 ヒノキ1等 105×105	0.20	m ³			
	柱	材 ヒノキ1等 105×105 小屋束共	0.40	m ³			
	間柱	材 スギ1等 45×105	0.22	m ³			
	梁	材 ヒノキ1等 105×210	0.40	m ³			
	桁	材 ヒノキ1等 105×210、105	0.33	m ³			
	母屋	材 ヒノキ1等 105×180、105	0.36	m ³			
	筋かい	材 スギ1等 30×90	0.04	m ³			
	火打ち	材 スギ1等 90×90	0.02	m ³			
	壁上端 見切り	材 ヒノキ1等 36×36	0.03	m ³			
	腰壁取合い 見切り	材 ヒノキ1等 36×36	0.02	m ³			
	大工手間		1	式			
	木材加工	釘・金物・アンカーボルト 土台パッキン含む	1	式			
	運搬費		1	式			
	胴縁組	材工 杉 45×18程度 @450	25.2	m ²			
	額縁	材工 杉 40×30程度	15.8	m			
	E7 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E8	屋根及び樋工事						
	ハゼ式折版葺き H166×500	カラーガルバリウム鋼板 0.8 L=4.1/3.5m	20.5	m ²			
	同上 裏貼り結露防止断熱材	無機質高充填フォームプラスチック ア4.0	20.5	m ²			
	タイトフレーム	溶融亜鉛メッキ	22.0	m			
	妻用タイトフレーム	溶融亜鉛メッキ@1000～1300	8.0	ヶ所			
	水上化粧フレーム	カラーガルバリウム鋼板	5.5	m			
	換気付見切面戸	カラーガルバリウム鋼板 上部シール共	9.0	m			
	ケラバ包み	カラーガルバリウム鋼板 ア0.5	8.2	m			
	軒樋	前高W120 カラー 塩ビ製	5.5	m			
	同 吊受金物	SUS製@500	12.0	ヶ所			
	同 落し口(自在ドレン)	塩ビ製VU75	1.0	ヶ所			
	豎樋	VU75カラー 塩ビ製 エルボ共	3.5	m			
	同 排水管カバー	塩ビ製	1.0	ヶ所			
	同 掴み金物	SUS製@1200内外	4.0	ヶ所			
	E8 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E9	外壁・金属工事						
	外壁角波サイディング縦張り	カラーGL ア0.5	25.2	m ²			
	同上 透湿防水シート	開口部廻り防水テープ貼り共	25.2	m ²			
	同上 火山性ガラス質複層版張り	材工 ア9.0 QM-9142	25.2	m ²			
	同上 土台水切	カラーGL ア0.5	10.2	m			
	同上 出隅水切	カラーGL ア0.5	8.6	m			
	同上 入隅水切	カラーGL ア0.5	4.0	m			
	同上 開口上部水切	カラーGL ア0.5	3.5	m			
	同上 開口横部水切(廻り縁)	カラーGL ア0.5	8.0	m			
	同上 開口下部水切(廻り縁)	カラーGL ア0.5	1.0	m			
	同上 梁壁際平板水切(分割)	カラーGL ア0.5	7.0	ヶ所			
	同上 ケミカル面戸	上下隙間部	27.4	m			
	副資材及び搬入・荷揚げ費	屋根共	1	式			
	フード/レジスター	SUS スーパースリム FD付 網付 SU100 材工	6.0	ヶ所			
	E9 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E10	内装工事						
	防滑性複層ビニル床シート	材工 t=2.0 消臭・抗菌	7.4	m ²			
	壁 グラスウール敷き込み	材工 50mm	31.6	m ²			
	壁 石こうボード張り	材工 t=12.5	37.6	m ²			
	壁 化粧ケイカル板張り	材工 t=6.0	36.1	m ²			
	天井 木下地		7.4	m ²			
	天井 化粧石こうボード張り	材工 t=9.5	7.4	m ²			
	防虫網取付	材工	1	式			
	塩ビ廻縁	材工	16.1	m			
	E10 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E11	左官・塗装工事						
	土間コンクリート面直均し	金コテ	7.7	m ²			
	コンクリート打放し補修	部分補修	31.6	m ²			
	天端コンクリート面直均し	金コテ	17.4	m			
	Pコン穴モルタル補修		1	式			
	木部 素地ごしらえ		68.8	m ²			
	木部 素地ごしらえ(細幅)		50.6	m			
	浸透性塗料塗り	WP 防腐・防蟻 2回塗り	68.8	m ²			
	浸透性塗料塗り(細幅)	WP 防腐・防蟻 2回塗り	50.6	m			
	E11 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E12	建具・ガラス工事						
	AW-1 片引き戸	ガラリ付き 施錠(夜間使用制限対応)	1.0	ヶ所			
	AW-2 片引き戸	ガラリなし 施錠(夜間使用制限対応)	1.0	ヶ所			
	AD-1 片開きドア	ガラリなし ドアクローザ 施錠(夜間使用制限対応)	1.0	ヶ所			
	運搬費		1	式			
	取付調整費		1	式			
	法定福利費等		1	式			
	網入り型板ガラス	材工 シーリング共	1	式			
	ガラスフィルム張り		1	式			
	E12 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E13	雑・舗装工事						
	突出しサイン	3ヶ所	1	式			
	ピクトサイン	建具貼付 カッティングシート	1	式			
	ピクトサイン	外壁 1ヶ所	1	式			
	防球ネット用ポール撤去・再取付		1	式			
	カラーコーン	700 コーンベット、コーンバーL=2.0m共	1	式			
	コンクリート舗装		38.8	m ²			
	E13 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E14	とりこわし工事						
	事務所棟 下屋とりこわし	木造 ポリカ波板	1	式			
	既設屋外手洗い 撤去		1	式			
	アスファルト舗装 撤去	カッター入れ共	1	式			
	E14 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E15	発生材積込み・運搬						
	〈積込み〉						
	アスファルトがら		1.9	m ³			
	コンクリートがら(有筋)		0.3	m ³			
	木材		0.2	m ³			
	ポリカーボネート		0.1	m ³			
	鉄類		0.1	m ³			
	廃プラスチック類		0.1	m ³			
	発生土		10.4	m ³			
	〈運搬〉						
	アスファルトがら		1.9	m ³			
	コンクリートがら(有筋)		0.3	m ³			
	木材		0.2	m ³			
	ポリカーボネート		0.1	m ³			
	鉄類		0.1	m ³			
	廃プラスチック類		0.1	m ³			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生土		1	式			
	E15 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F	電気設備工事	志摩市絵かきの町交流広場 事務所トイレ 新営					
F1	電灯幹線		1	式			
F2	電灯分岐		1	式			
F3	コンセント分岐		1	式			
F4	トイレ呼出		1	式			
	F 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F1	電灯幹線						
	電線管	(HI28) 露出	6.0	m			
	電線管	(HI28) 地中	5.0	m			
	電線	EM-IE1.6 天井	1.0	m			
	電線	EM-IE1.6 管路	11.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5 [□] -2C 天井	2.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5 [□] -2C 管路	22.0	m			
	ブレーカー	2P20A	2.0	個			
	プルボックス SUS.WP	150x150x100	3.0	個			
	プルボックス	150x150x100	1.0	個			
	F1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F2	電灯分岐						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井	3.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井	25.0	m			
	ボックス類		1	式			
	照明器具 LRS1-08	(A)	4.0	灯			
	人感センサー	換気扇連動型	3.0	個			
	人感センサー用切替スイッチ	2連	3.0	個			
	F2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F3	コンセント分岐						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井	12.0	m			
	ボックス類		1	式			
	コンセント	2P15A+ET	3.0	ヶ所			
	防水コンセント	2P15A+ET	1.0	ヶ所			
	F3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F4	トイレ呼出						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 天井	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井	1.5	m			
	ボックス類		1	式			
	ブザー		1.0	個			
	押釦スイッチ		1.0	個			
	F4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G	機械設備工事	志摩市絵かきの町交流広場 事務所トイレ 新営					
G1	給水設備・保温工事		1	式			
G2	排水設備工事		1	式			
G3	衛生器具設備工事		1	式			
G4	浄化槽設備工事		1	式			
	G 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G1	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP 25A	地中埋設	20.0	m			
	// HIVP 20A	地中埋設	4.0	m			
	// HIVP 20A	便所	2.0	m			
	仕切弁 GV20A JIS10K		1	個			
	弁筐 VC-P		2	個			
	保温工事 20A		2.0	m			
	ロックウール保温材 ステンレス鋼板	屋外手洗い	1.0	m			
	掘削埋戻		1	式			
	埋設表示		1	式			
	水道引込工事		1	式			
	保温工事 20A		6.5	m			
	給水用スリーブ		1	式			
	G 1計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G2	排水設備						
	硬質塩化ビニル管 VP 100	地中埋設	17.5	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 100	便所	5.5	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 65	地中埋設	3.1	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 65	便所	1.5	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 75	便所	6.6	m			
	排水枥 小口径 90L	塩ビ製蓋	4.0	組			
	排水枥 小口径 90L	鋳鉄製蓋	2.0	組			
	排水枥 小口径 90Y	塩ビ製蓋	2.0	組			
	排水枥 小口径 90YS	塩ビ製蓋	3.0	組			
	排水枥 小口径 75L	塩ビ製蓋	4.0	組			
	COA100		3.0	組			
	COA80		1.0	組			
	排水枥 ため枥		1.0	組			
	掘削埋戻		1	式			
	排水用スリーブ		1	式			
	G 2計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G3	衛生器具設備工事						
	床置き大便器		2.0	組			
	床置き大便器	簡易バリアフリートイレ	1.0	組			
	2連紙巻器		3.0	組			
	L型手すり		1.0	組			
	跳ね上げ式手すり		1.0	組			
	ダブルフック		3.0	組			
	壁付手洗い器	自動水栓	1.0	組			
	壁付手洗い器	プッシュ式水栓	1.0	組			
	化粧鏡	600×900	1.0	組			
	ベビーチェア	アンカー共	1.0	組			
	器具取付費		1	式			
	G 3計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G4	浄化槽設備工事						
	仮設・土木工事	T-6仕様	1	式			
	小型合併浄化槽本体		1	式			
	据付工事		1	式			
	配管工事(ブロワー配管)		1	式			
	法定福利費		1	式			
	埋戻し土		1	式			
	上部スラブ工事		1	式			
	水替え費		1	式			
	G 4計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H	発生材処分						
	アスファルトがら		1.9	m ³			
	コンクリートがら(有筋)		0.3	m ³			
	木材		0.2	m ³			
	ポリカーボネート		0.1	m ³			
	鉄類		0.1	m ³			
	廃プラスチック類		0.1	m ³			
	発生土		1	式			
	H 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
	共通仮設費	率分 改修	1	式			
	共通仮設費	率分 新営	1	式			
	積上げによる共通仮設費	改修					
	－						
	積上げによる共通仮設費	新営					
	スタンドバリケード		1	式			
	トラッククレーン		1	式			
	交通誘導警備員		1	式			
	Ⅱ 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費						
	現場管理費	率分 改修	1	式			
	現場管理費	率分 新営	1	式			
	Ⅲ 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	一般管理費						
	一般管理費	改修・新営	1	式			
	IV 計						