

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00615257
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00847239
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00839603
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00923026
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00875895
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00965256
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.05244811
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00346889
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00502706
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00317667
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00203326
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00294667
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00186170
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02928761
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00114059
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00140452
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00735254
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00818206
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01071774
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01241448
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00806894
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01194316
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00162133
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00224818
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01467680
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01684486

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋(サラサラ)	0.01571370
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋(サラサラ)	0.02033260
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定リサイクル製品	0.00193240
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定リサイクル製品	0.00258753
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ)T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定リサイクル製品	0.01825881
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ)T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定リサイクル製品	0.01910718
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00034877
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00081538
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00021586
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00050525
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00046472
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00112833
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00118772
排水施設工	清掃工	集水桝清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00166469
排水施設工	清掃工	集水桝清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00218314
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	42	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01327228
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	43	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01408294
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00128198
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00151764
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00822165
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00901157
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00693118
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00984109
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01046323
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00841112
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	52	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00099919

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	53	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00063628
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	54	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00562281
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	55	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00769472
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	56	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00113964
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	57	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00244236
その他	土工	人力掘削	58	m3			0.1	m3	砂質土	0.00556342
その他	土工	機械床掘	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00200687
その他	土工	機械床掘	60	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00296552
その他	土工	人力掘削（床掘）	61	m3			0.1	m3	砂質土	0.00898707
その他	土工	機械埋戻	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00355090
その他	土工	機械埋戻	63	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00351508
その他	土工	人力埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00657204
その他	土工	人力盛土	65	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00569256
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00675208
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00684069
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.00989765
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	69	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00165809
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	70	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00321438
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00321438
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	72	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00063722
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	73	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00116321
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	74	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00769660
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	75	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03130485
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m3）	76	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00052599
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m3）	77	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00047320
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	78	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00266105

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	A s塊運搬工	79	m3			0.1	m3	As塊	0.00539658
その他	取壊し工・運搬工	C o塊運搬工	80	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00238392
その他	取壊し工・運搬工	C o塊運搬工	81	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00294196
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	82	m3			0.1	m3	As塊	0.00221519
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	83	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00221519
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00282790
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	85	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置	0.02649742
その他	舗装工	不陸整正工	86	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00011689
その他	舗装工	不陸整正工	87	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00022246
その他	舗装工	不陸整正工	88	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t＝3cm M-30	0.00030918
その他	舗装工	路盤工（車道）	89	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00058066
その他	舗装工	路盤工（車道）	90	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00074845
その他	舗装工	路盤工（車道）	91	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00086157
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00210207
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00176461
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00294384
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00260638
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00134042
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00218220
その他	舗装工	アスカープ工	98	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00133571
その他	舗装工	コンクリート舗装工	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網無し	0.00595179
その他	舗装工	コンクリート舗装工	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網有り	0.00643913
その他	舗装工	コンクリート舗装工	101	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15cm厚 金網有り	0.00786062
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	102	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03830861
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	103	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03830861
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	104	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04340826

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04340826
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	106	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09042681
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	107	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00883719
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	108	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00797656
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	109	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	均しコンクリート	0.00449542
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	110	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00611298
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	111	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚10cm	0.00130178
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	112	m3			0.1	m3	RC-40	0.00263937
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	113	m3			0.1	m3	M-30	0.00480743
その他	コンクリート工・石材等	山土	114	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00226232
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	115	m3			0.1	m3		0.00358201
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	116	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満	0.00017533
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	117	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00634109
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	118	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00846390
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	119	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00169108
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	120	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.00985052
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	121	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01196202
その他	法面保護工	大型土のう工	122	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00992593
その他	法面保護工	大型土のう工	123	袋			1	袋	撤去	0.00069472
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	124	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01448827
その他	道路巡視工	道路巡視工	125	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00360746
その他	道路巡視工	道路巡視工	126	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00464341
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										