

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当 数	初 量	摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	53		
	残 土 処 理 工			式	1		
		土 砂 等 運 搬		m3	53		
舗 装 工				式	1		
	路 面 切 削 工			式	1		
		路 面 切 削 工	アスファルト 平均切削深さ t=50	m2	2,070		
		殻 運 搬 (路 面 切 削)	アスファルト	m3	104		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		下 層 路 盤	RC-40 t=120	m2	239		
		上 層 路 盤	M-30 t=100	m2	239		
		表 層	再生密粒度アスコン top13 t=50	m2	2,310		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	道路外側線・中央線 白色 実線 W=150	m	470		
		溶 融 式 区 画 線	道路中央線 白色 破線 W=150	m	49		
		溶 融 式 区 画 線	消火栓 黄色 実線 W=150	m	4		
		溶 融 式 区 画 線	ゼブラ 白色 実線 W=450	m	76		
		溶 融 式 区 画 線	白色 文字・記号 W=150換算	m	86		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	9		
		アスファルト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m2	240		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	12		
		殻 処 分	アスファルト	m3	116		

数量総括表(2)

[illegible]