

| <div> <div>工事区分：</div> <div>工 区：</div> <div>数量総括表(1)</div> </div> |                    |                        |                         |    |        |     |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------|----|--------|-----|
| 工 種   | 種 別                | 細 別                    | 規 格                     | 単位 | 数 量    | 摘 要 |
| グラウンド・コート舗装工  |                    |                        |                         | 式  | 1      |     |
|   | 土 工                |                        |                         | 式  | 1      |     |
|   |                    | 表 土 掘 削                | 土砂                      | m3 | 2,900  |     |
|   |                    | 盛 土                    |                         | m3 | 3,800  |     |
|   |                    | 土 材 料                  | 購入土                     | m3 | 3,800  |     |
|   |                    | 土砂等運搬                  |                         | m3 | 2,700  |     |
|   | グラウンド舗装工           |                        |                         | 式  | 1      |     |
|   |                    | 舗 装 工                  | ソイルミックス相当品<br>t=10cm    | m2 | 14,260 |     |
|   |                    | 表 面 処 理 工              | 表面安定材、化粧砂               | m2 | 14,260 |     |
|   |                    |                        |                         |    |        |     |
| 付帯施設工   |                    |                        |                         | 式  | 1      |     |
|   | ポ イ ン ト<br>マ ー ク 工 |                        |                         | 式  | 1      |     |
|   |                    | ポ イ ン ト<br>マ ー ク 設 置 工 | 100×50<br>RT-F311211相当品 | 個  | 61     |     |
|   |                    | ポ イ ン ト<br>マ ー ク 設 置 工 | 丸形<br>RT-F311231相当品     | 個  | 1      |     |
|   |                    | ポ イ ン ト<br>マ ー ク 設 置 工 | L型<br>RT-F311241相当品     | 個  | 4      |     |
|   |                    |                        |                         |    |        |     |
| 構 造 物<br>撤 去 工  |                    |                        |                         | 式  | 1      |     |
|   | 構 造 物<br>取 壊 し 工   |                        |                         | 式  | 1      |     |
|   |                    | コンクリート<br>構造物取壊し       | 鉄筋構造物                   | m3 | 1      |     |
|   |                    | コンクリート<br>構造物取壊し       | 無筋構造物                   | m3 | 0.3    |     |
|   | 運 搬 処 理 工          |                        |                         | 式  | 1      |     |
|   |                    | 殻 運 搬 処 理              | 鉄筋構造物                   | m3 | 1      |     |
|   |                    | 殻 運 搬 処 理              | 無筋構造物                   | m3 | 0.3    |     |

工 区：

数量総括表(2)

[illegible]