

## 工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設機械電気工事 電気設備工事	当初	事業区分	電気設備工		
					工事区分	電気設備工(機器費)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
電気設備工(機器費)				式		1		
機器費				式		1		
機器費				式		1		
次亜注入制御盤				面		1		
無試薬式残塩計				台		1		
超音波式送水流量計			口径250	台		1		
電磁式次亜流量計				台		1		
次亜貯留槽温度計				台		1		

## 工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設機械電気工事 電気設備工事	当初	事業区分	電気設備工		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機器費				式		1		
電気設備工(直接工事費)				式		1		
輸送費				式		1		
輸送費				式		1		
輸送費				式		1		
材料費				式		1		
直接材料費				式		1		
低圧ケーブル			600V EM-CE 14sq-3C	m		4		

## 工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設機械電気工事 電気設備工事	当初	事業区分	電気設備工		
					工事区分	電気設備工(直接工事費)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
低圧ケーブル			600V EM-CE 2sq-4C	m		23.2		
低圧ケーブル			600V EM-CE 2sq-2C	m		7.4		
制御ケーブル			600V EM-CEE 1.25sq-3C	m		23		
制御ケーブル			600V EM-CEE 1.25sq-2C	m		5.7		
制御ケーブル			600V EM-CEE-S 2sq-2C	m		7.4		
その他電線			600V EM-IE 5.5sq	m		7.7		
その他電線			600V EM-IE 3.5sq	m		7.4		
ケーブル・電線類付属材料				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設機械電気工事 電気設備工事	当初	事業区分	電気設備工		
					工事区分	電気設備工(直接工事費)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
電線管類			HIVE 28mm	m		3		
電線管類			HIVE 16mm	m		27.5		
電線管類			FEP 30mm	m		40.7		
電線管類付属材料				式		1		
接地棒用リード端子			10用	組		1		
接地棒			2連結打込 10-1500*2	箇所		1		
接地埋設標			140*90*1.5t 黄銅製 接地抵抗測定含む	枚		1		
ケーブルラック			アルミ製 W200	m		10		

## 工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設機械電気工事 電気設備工事	当初	事業区分	電気設備工		
					工事区分	電気設備工(直接工事費)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ケーブルラック付属材料				式		1		
ケーブルトラフ			コンクリート製 幅170*H150	m		9		
ケーブル埋設標			コンクリート製	本		2		
プルボックス			SUS-WP 200*200*150	個		1		
プルボックス			PVC-WP 200*200*150	個		2		
ケーブル埋設シート			幅150mm*2倍	m		11.6		
補助材料費				式		1		
補助材料費				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設機械電気工事 電気設備工事	当初	事業区分	電気設備工		
					工事区分	電気設備工(直接工事費)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
労務費				式		1		
一般労務費				式		1		
電工				式		1		
技術労務費				式		1		
技術者			据付にかかる	式		1		
技術者			単体調整にかかる	式		1		
技術者			組合せ試験にかかる	式		1		
複合工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設機械電気工事 電気設備工事	当初	事業区分	電気設備工		
					工事区分	電気設備工(直接工事費)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
複合工				式		1		
掘削（電路）				m3		1.3		
埋戻（電路）				m3		1.3		
掘削（次垂注入路）				m3		0.3		
発生土運搬処理				m3		0.3		
直接経費				式		1		
直接経費				式		1		
機械経費(率計上)				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設機械電気工事 電気設備工事	当初	事業区分	電気設備工		
					工事区分	電気設備工(直接工事費)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
総合試運転費(率計上)				式		1		
仮設費				式		1		
仮設費				式		1		
仮設費(率計上)				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費(率計上)				式		1		



## 工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設機械電気工事 電気設備工事	当初		事業区分	電気設備工	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
据付間接費				式		1		
据付（技術者）間接費				式		1		
据付（機器）間接費				式		1		
据付工事原価				式		1		
設計技術費				式		1		
工事原価				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設機械電気工事 電気設備工事	当初		事業区分	電気設備工	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		