

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路浜島線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		16		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		110		
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂	m3		74		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路浜島線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
排水構造物工				式		1			
側溝工				式		1			
自由勾配側溝			側溝規格VS300×300	m		25			
自由勾配側溝			側溝規格VS300×400	m		25			
自由勾配側溝			側溝規格VS300×500	m		65			
自由勾配側溝			側溝規格VS横断300×400	m		9			
自由勾配側溝			側溝規格VS横断300×500	m		7			
自由勾配側溝			側溝規格VS300×500（電柱よけ）	m		3			

工事数量総括表

		工事名	市道松山路浜島線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
自由勾配側溝			側溝規格VS横断700×500	m		2		
側溝蓋			300用	枚		106		
側溝蓋			VS側溝ダクタイル蓋 300 志摩市マーク	枚		11		
集水桝・マンホール工				式		1		
プラスチック集水桝			桝規格AS300×600×700	箇所		3		
プラスチック集水桝			桝規格AS500×1000×800	箇所		1		
間詰コンクリート工				式		1		
張りコンクリート			コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2		8		

工事数量総括表

		工事名	市道松山路浜島線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚95mm	m2		944		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚95mm	m2		97		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度7スミ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		944		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度7スミ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		97		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道松山路浜島線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		380		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		44		
構造物撤去工					式		1		
構造物取壊し工					式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m3		14		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		m		160		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm		m2		940		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		m2		94		

工事数量総括表

		工事名	市道松山路浜島線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		14			
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		99			
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		14			
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		99			
現場発生品運搬			既設グレーチング蓋	t		1.01			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道松山路浜島線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道桧山路浜島線 道路改良工事				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			