

数量総括表

(1/3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
					当 初	変 更	
道路土工				式	1		
土工				式	1		
	掘削工			式	1		
		掘削	土砂	m3	16		
	作業土工			式	1		
		床掘	土砂	m3	110		
		埋戻し	土砂	m3	74		
		土砂等運搬	土砂	m3	40		
排水構造物工				式	1		
	側溝工			式	1		
		自由勾配側溝	300×300	m	25		
		自由勾配側溝	300×400	m	25		
		自由勾配側溝	300×500	m	65		
		自由勾配側溝	横断300×400	m	9		
		自由勾配側溝	横断300×500	m	7		
		自由勾配側溝	(電柱よけ)	m	3		
		自由勾配側溝	横断700×500	m	2		
		側溝蓋	300用	枚	106		
		側溝蓋	グレーチング300 市草入り	枚	11		
	集水枳工			式	1		
		プレキャスト集水枳	AS300×600×700	箇所	3		
		プレキャスト集水枳	AS500×1000×800	箇所	1		
	間詰コンクリート						
		間詰コンクリート	18-8-25BB	m2	8		

数量総括表

(2/3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
					当 初	変 更	
舗装工				式	1		
	アスファルト舗装工			式	1		
	本復旧	上層路盤	粒度調整碎石 (M-30)T=9.5cm	m2	944		
		表層	再生密粒度アスコン (13) t=5cm	m2	944		
	仮復旧	上層路盤	粒度調整碎石 (M-30)T=9.5cm	m2	97		
		表層	再生密粒度アスコン (13) t=5cm	m2	97		
区画線工				式	1		
	区画線工			式	1		
		溶融式区画線	白色・実線 W=15cm	m	380		
		溶融式区画線	白色 W=45cm	m	44		
構造物撤去工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		ト構造物取壊し	無筋	m3	14		
		舗装版切断	t=15cm以下	m	160		
		舗装版破碎	t=15cm以下	m2	940		t=10cm
		舗装版破碎	t=15cm以下	m2	94		t=5cm
	運搬処理工						
		殻運搬	コンクリート (無筋)	m3	14		
		//	舗装	m3	99		
		殻処分	コンクリート (無筋)	m3	14		
		殻処分	舗装	m3	99		
		現場発生品運搬	グレーチング蓋	t	1.01		

