

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路改良														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 施工数量=小規模（標準）	16	m 3			1	1	1	0			
作業土工														
床掘り	土質土砂													
		床掘り	土質=土砂; 施工方法=標準; 土留方式の種類=無し; 障害の有無=無し	110	m 3			1	1	1	0			
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂													
		埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）; 土質=土砂; 費用の内訳=全ての費用	74	m 3			1	1	1	0			
排水構造物工														
側溝工														
自由勾配側溝	側溝規格VS300×300													
		自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し; 規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下; 時間的制約の有無=無し; 基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）; 基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m; 基礎碎石施工の有無=有り; 基礎碎石の種類=再生クラッシュラン40～0; 基礎碎石設計数量（実数入力）=0.56m3/10m; 底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）; 底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.15m3/10m	25	m			1	1	1	0			
		プレキャスト基礎板		25	m			1	1	1	0			
自由勾配側溝	側溝規格VS300×400													
		自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し; 規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下; 時間的制約の有無=無し; 基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）; 基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m; 基礎碎石施工の有無=有り; 基礎碎石の種類=再生クラッシュラン40～0; 基礎碎石設計数量（実数入力）=0.56m3/10m; 底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）; 底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.15m3/10m	25	m			1	1	1	0			
		プレキャスト基礎板		25	m			1	1	1	0			
自由勾配側溝	側溝規格VS300×500													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュ40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=0.56m3/10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.15m3/10m	65	m			1	1	1	0			
自由勾配側溝	側溝規格VS横断300×400	プレキャスト基礎板		65	m			1	1	1	0			
		自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュ40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=0.62m3/10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.15m3/10m	9	m			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	4.5	枚			1	1	1	0			
		プレキャスト基礎板		9	m			1	1	1	0			
自由勾配側溝	側溝規格VS横断300×500													
		自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュ40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=0.62m3/10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.15m3/10m	7	m			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	3.5	枚			1	1	1	0			
		プレキャスト基礎板		7	m			1	1	1	0			
自由勾配側溝	側溝規格VS300×500 （電柱よけ）													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.53m3/10m；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=0.58m3/10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.15m3/10m	3	m			1	1	1	0			
自由勾配側溝	側溝規格VS横断700×500													
		自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000超え2000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=1.17m3/10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.35m3/10m	2	m			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	1	枚			1	1	1	0			
側溝蓋	300用	プレキャスト基礎板		2	m			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	106	枚			1	1	1	0			
側溝蓋	VS側溝ダクタイル蓋300 志摩市マーク													
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	11	枚			1	1	1	0			
集水樹・マンホール工														
プレキャスト集水樹	樹規格AS300×600×700													
		プレキャスト集水樹	作業区分=据付；製品質量（kg/基）=200kgを超え400kg以下；基礎碎石の有無=有り；費用の内訳=全ての費用	3	基			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工 法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高 炉）；養生工の種類=一般養生；現場内 小運搬の有無=無し；費用の内訳=全て の費用	0.18	m 3			1	1	1	0			
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工 法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高 炉）；養生工の種類=一般養生；現場内 小運搬の有無=無し；費用の内訳=全て の費用	0.03	m 3			1	1	1	0			
		型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類= 均しコンクリート	0.93	m 2			1	1	1	0			
プレキャスト集水桝	桝規格AS500×1000× 800													
		プレキャスト集水桝	作業区分=据付；製品質量（kg/基） =600kgを超え800kg以下；基礎碎石の有 無=有り；費用の内訳=全ての費用	1	基			1	1	1	0			
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工 法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高 炉）；養生工の種類=一般養生；現場内 小運搬の有無=無し；費用の内訳=全て の費用	0.11	m 3			1	1	1	0			
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工 法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高 炉）；養生工の種類=一般養生；現場内 小運搬の有無=無し；費用の内訳=全て の費用	0.03	m 3			1	1	1	0			
		型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類= 均しコンクリート	0.44	m 2			1	1	1	0			
間詰コンクリート工														
張りコンクリート	コンクリート規格18-8- 25(20)(高炉)；コンクリート 夜間割増無し													
		型枠工	対象構造物=防草コンクリート	13.6	m2			1	1	1	0			
		コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート；施工区分=人 力打設；生コンクリート規格=18-8-25（20） （高炉）；生コンクリートの夜間割増の有無= 無し；生コンクリート使用量=10m3/100m2；目 地材の有無=無し	8	m2			1	1	1	0			
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤(車道・路肩 部)	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚95mm													
		上層路盤（車道・路肩 部）	材料=粒度調整砕石 M-30；全仕上り厚 （実数入力）=95mm；施工区分=1層施 工；費用の内訳=全ての費用	944	m 2			1	1	1	0			
上層路盤(車道・路肩 部)	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚95mm													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整碎石 M-30；全仕上り厚（実数入力）=95mm；施工区分=1層施工；費用の内訳=全ての費用	97	m 2			1	1	1	0			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超；1層当平均仕上厚70mm以下=50mm；材料=再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	944	m 2			1	1	1	0			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）；1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm；材料=再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	97	m 2			1	1	1	0			
区画線工														
区画線工														
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	380	m			1	1	1	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線45cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	44	m			1	1	1	0			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 低騒音・低振動対策=不要	14	m 3			1	1	1	0			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	160	m			1	1	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚10cm													
		舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有無=無し; 騒音振動対策=不要; 舗装版厚=15cm以下; 積込作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用	940	m 2			1	1	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm													
		舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有無=無し; 騒音振動対策=不要; 舗装版厚=15cm以下; 積込作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用	94	m 2			1	1	1	0			
計														