

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	造成		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
造成				式		1		
土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		1,900		
路体盛土工				式		1		
路体盛土			施工幅員4.0m以上	m3		12,200		
土材料			流用土	m3		10,500		
路床盛土工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	造成		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路床盛土			施工幅員4.0m以上	m3		3,800		
土材料			購入土	m3		3,800		
法面整形工				式		1		
法面整形(切土部)			現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		40		
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場制約無し	m2		1,670		
防草コンクリート				式		1		
防草コンクリート			コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2		61		
防草コンクリート			コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2		372		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	造成	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
型枠				m2		18			
擁壁工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	m3		140			
埋戻し			土質土砂	m3		120			
基面整正				m2		30			
場所打擁壁工(構造物単位)				式		1			
重力式擁壁			擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式		1			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	造成	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
小口止め工				式		1			
小口止め			18-8-40BB	箇所		1			
防火水槽工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	m3		230			
埋戻し			土質砂質土	m3		150			
基面整正				m2		30			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	造成	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
耐震性貯水槽				式		1			
耐震性貯水槽				式		1			
排水構造物工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	m3		180			
床掘り			土質土砂	m3		330			
埋戻し			土質土砂	m3		140			
埋戻し			土質区分土砂 ; 土質土砂	m3		240			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	造成	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
基面整正				m2		110			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
側溝工				式		1			
L型街渠			B500-H150-T150	m		75			
U字溝			U型側溝規格PU-450	m		32			
現場打側溝(1)			内幅0.45m; 中高0.55m; コンクリート規格各種	m		8			
現場打側溝(2)			内幅0.45m; 中高0.525m; コンクリート規格各種	m		13			
自由勾配側溝(1)			側溝規格300×400～700	式		1			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	造成		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
自由勾配側溝(2)			側溝規格300×600～800	式		1		
管渠工				式		1		
塩ビ管			作業区分据付;管種別直管;呼び径200～400mm	m		67		
塩ビ管			作業区分据付;管種別直管;呼び径200～400mm	m		11		
管渠φ300			管規格外圧管1種	m		15		
管渠φ600			管規格外圧管1種	m		11		
台付管φ300			管規格φ300	m		7		
集水桝工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	造成	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
街渠桧(1)			桧規格400×400×800	箇所		7			
街渠桧(2)			桧規格400×600×1000	箇所		1			
PU型桧			桧規格300×600E	箇所		2			
AS型桧			桧規格300×300×600	箇所		1			
AS型桧			桧規格800×800×1500	箇所		1			
AS型桧			桧規格300×600×800	箇所		1			
AS型桧			桧規格300×600×900	箇所		1			
場所打集水桧(1)			集水桧・街渠桧種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		1			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	造成		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
場所打集水桝(2)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
場所打集水桝(3)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
場所打集水桝(4)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
場所打集水桝(5)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
場所打集水桝(6)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		7		
場所打集水桝(7)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
場所打集水桝(8)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
場所打集水桝(9)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	造成		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
場所打集水桝(10)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
排水工				式		1		
小段排水溝			U型側溝規格BF-300	m		46		
小段排水溝			U型側溝規格BF-350	m		28		
小段排水溝			U型側溝規格500×400×2000	m		75		
縦排水溝			U型側溝規格500×400×2000	m		9		
跳水防止版			蓋種類蓋版(各種)	枚		2		
構造物撤去工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	造成	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
防護柵撤去工				式		1			
防護柵撤去(ガードレール)			Gr-C-4E	m		11			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去				m		70			
ネットフェンス撤去			H=1.20m	m		62			
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	m3		650			
埋戻し			土質土砂	m3		650			
構造物取壊し工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	造成		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		323		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		146		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		5		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		1,800		
舗装版破碎			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2		9		
排水構造物撤去工				式		1		
蓋撤去			蓋種類40kg/枚以下	枚		90		
蓋撤去			蓋種類40を超え170kg/枚以下	枚		8		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	造成		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		324		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		146		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		90		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		324		
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		146		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		90		
現場発生品運搬			発生材種類縞鋼板蓋	t		1.3		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	造成	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場発生品運搬			発生材種類グレーチング蓋	t		1.18			
現場発生品運搬			発生材種類ガードレール	t		0.18			
現場発生品運搬			発生材種類横断防止柵	t		0.65			
現場発生品運搬			発生材種類ネットフェンス	t		0.45			
縁石工				式		1			
縁石工				式		1			
歩車道境界ブロック			ブロック規格片面R A種	m		98			
仮設工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	造成	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設盛土工				式		1			
仮設盛土			施工幅員2.5m未満	m3		30			
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場制約無し	m2		80			
土材料			流用土	m3		30			
仮設沈砂池工				式		1			
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3		40			
路体盛土			施工幅員2.5m未満	m3		20			
土木シート			PPシート 0.37mm	m2		174			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	造成	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
濁水処理フィルター			作業区分設置	m		97			
一般構造用鋼管			STK400 φ60.5×3.2	式		1			
暗渠排水管			作業区分据付;管種別波状管;管規格シングル構造 呼径400mm	m		16			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
技術管理費				式		1			
土質等試験費				式		1			
地質調査費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
鉄スクラップ H2				式		1			
鉄スクラップ H3				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			