

工事区分： 工 区：						
数 量 総 括 表 (1)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工				式	1	
	掘 削 工			式	1	
		掘 削	土砂	m ³	1,900	
	路 体 盛 土 工			式	1	
		路 体 盛 土		m ³	12,200	
		土 材 料	流用土	m ³	10,500	締固め土量
	路 床 盛 土			式	1	
		路 床 盛 土		m ³	3,800	
		土 材 料	購入土	m ³	3,800	締固め土量
	法 面 整 形 工			式	1	
		法 面 整 形	切土部	m ²	40	
		法 面 整 形	盛土部	m ²	1,670	
	防 草 コ ン ク リ ー ト			式	1	
		防 草 コ ン ク リ ー ト	切土部 t=10cm 18-8-25BB	m ²	61	
		防 草 コ ン ク リ ー ト	盛土部 t=10cm 18-8-25BB	m ²	372	
		型 枠	盛土部	m ²	18	
擁 壁 工						
	作 業 土 工			式	1	
		床 掘	土砂 標準	m ³	140	
		埋 戻 し	流用土 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	120	
		基 面 整 正		m ²	30	

工事区分： 工 区：						
数 量 総 括 表 (2)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	(場所打擁壁工) 重 力 式 擁 壁			式	1	
		コンクリート	18-8-40BB	m ³	42	
		型 枠		m ²	95	
		裏 込 材	RC-40	m ³	6	
		水 抜 パ イ プ	VP φ 75	m	8	
		吸 出 防 止 材	300×300×30	m ²	0.6	
		止 水 コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.2	
		同 上 型 枠		m ²	0.7	
		基 礎 材	RC-40 t=20cm	m ²	29	
		円形空洞型枠	φ 75	m	2	ネットフェンス基礎
		枠 組 足 場		掛m ²	42	
		単管傾斜足場		掛m ²	48	
	小 口 止 め 工			式	1	
		小 口 止 め	18-8-40BB	個所	1	
防 火 水 槽 工				式	1	
	作 業 土 工			式	1	
		床 掘	土砂	m ³	230	
		埋 戻 し	流用土	m ³	150	
		基 面 整 正		m ²	30	
		土 砂 等 運 搬	土砂	m ³	50	

工事区分： 工 区：						
数 量 総 括 表 (3)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	耐震性貯水槽			式	1	貯水量40m3 T-25 土被り1.0m
		中間ボックス A 部 材	3.4m×2.4m×1.5m	個	2	
		中間ボックス B 部 材	3.4m×2.4m×1.7m	個	2	
		端 面 部 材	3.4m×2.4m×0.4m	個	2	
		集水ピット部材	PH500 1.04m×1.04m×0.50m	個	2	
		調 整 用 部 材	φ0.80m RH900	個	2	
		PC 鋼 よ り 線	SWPR7B φ15.2mm L=7.8m	本	4	W=34.4kg
		定 着 具	アンカープレート クリップ	組	8	
		グ ラ ウ ト	σ ck=30N/mm ²	m ³	0.05	
		緊 結 ボ ル ト	M16 L=1000 ナット、座金付	組	6	
		人 孔 鉄 蓋	φ600	組	2	
		六 角 ボ ル ト	M20 L=200 ワッシャー付	組	8	
		G キャップ E		組	8	
		コーティング材	本体防水	m ²	62	
		コーキング材1	本体防水	m	52	
		シ ー ル 材		m	68	
		コーキング材1	集水ピット連結部防水	m ³	0.001	
		パ ッ キ ン 材	集水ピット連結部防水	個	8	
		敷 モ ル タ ル	1:3	m ³	0.4	
		基 礎 コ ン ク リ ー ト	18-8-40BB	m ³	5	
		基 礎 型 枠		m ²	15	
		基 礎 材	RC-40 t=20cm	m ²	28	

工事区分： 工 区：						
数 量 総 括 表 (4)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
排水構造物工				式	1	
	作 業 土 工			式	1	
		床 掘	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	180	
		床 掘	土砂 小規模	m ³	330	
		埋 戻 し	流用土 最大埋戻幅1m未満	m ³	140	
		埋 戻 し	流用土 小規模	m ³	240	
		基 面 整 正		m ²	110	
		土 砂 等 運 搬	土砂	m ³	30	
	側 溝 工			式	1	
		L 型 街 渠	B500-H150-T150	m	75	
		U 字 溝	PU-450	m	32	
		場所打側溝(1)	18-8-25BB	m	8	
		場所打側溝(2)	18-8-25BB	m	13	
		自由勾配側溝(1)	縦断用 300×400～700	式 m	1 152	
		自由勾配側溝(2)	縦断用 300×600～800	式 m	1 20	
	管 渠 工			式	1	
		塩 ビ 管	VP φ 200 砂基礎	m	67	
		塩 ビ 管	VP φ 300 砂基礎	m	11	
		管 渠 φ 300	P1-RC1-D300	m	15	
		管 渠 φ 600	P1-RC1-D600	m	11	
		台 付 管 φ 300		m	7	
	集 水 柵 工			式	1	
		街 渠 柵 (1)	400×400×800	個所	7	

工事区分： 工 区：						
数 量 総 括 表 (5)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		街 渠 枳 (2)	400×600×1000	個所	1	
		PU 型 枳	300×600E	個所	2	
		AS 型 枳	300×300×600	個所	1	
		AS 型 枳	800×800×1500	個所	1	
		AS 型 枳	300×600×800	個所	1	
		AS 型 枳	300×600×900	個所	1	
		場所打集水枳(1)	800×800×2000 18-8-40BB	個所	1	
		場所打集水枳(2)	800×800×1300 18-8-40BB	個所	1	
		場所打集水枳(3)	700×1600×700 18-8-25BB	個所	1	
		場所打集水枳(4)	700×700×700 18-8-25BB	個所	1	
		場所打集水枳(5)	700×700×700 18-8-25BB	個所	1	
		場所打集水枳(6)	700×700×700 18-8-25BB	個所	7	
		場所打集水枳(7)	700×700×700 18-8-25BB	個所	1	
		場所打集水枳(8)	600×600×600 18-8-25BB	個所	1	
		場所打集水枳(9)	600×600×600 18-8-25BB	個所	1	
		場所打集水枳(10)	800×800×800 18-8-25BB	個所	1	
	排 水 工			式	1	
		小 段 排 水 溝	BF-300	m	46	
		小 段 排 水 溝	BF-350	m	28	
		小 段 排 水 溝	ﾌﾘｬｰﾑB500×H400	m	75	
		縦 排 水 溝	ﾌﾘｬｰﾑB500×H400	m	9	
		跳 水 防 止 版	側溝幅500用 GRC製	枚	2	

工事区分： 工 区：						
数 量 総 括 表 (6)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工				式	1	
	防護柵撤去工			式	1	
		ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	11	
		横断防止柵撤去	3段ビーム ハースプレート式	m	70	
		ネットフェンス撤去	H=1.20m	m	62	
	作業土工			式	1	
		床 掘	土砂 標準	m ³	650	
		埋 戻 し	流用土 最大埋戻幅4m以上	m ³	650	
	構造物 取壊し工			式	1	
		コンクリート構造物 取壊し	無筋Co	m ³	323	
		コンクリート構造物 取壊し	鉄筋Co	m ³	146	
		舗装版切断	As t=5cm	m	5	
		舗装版破碎	As t=5cm	m ²	1,800	
		舗装版破碎	Co t=10cm	m ²	9	
	排水構造物 撤去工			式	1	
		蓋 撤 去	40kg/枚以下	枚	90	
		蓋 撤 去	40超え170kg/枚以下	枚	8	
	運搬処理工			式	1	
		殻 運 搬	無筋Co	m ³	324	
		殻 運 搬	鉄筋Co	m ³	146	
		殻 運 搬	As	m ³	90	
		殻 処 分	無筋Co	m ³	324	
		殻 処 分	鉄筋Co	m ³	146	

工事区分： 工 区：						
数 量 総 括 表 (7)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		殻 処 分	As	m ³	90	
		現 場 発 生 品 運 搬	縞鋼板蓋	t	1.30	
		現 場 発 生 品 運 搬	グレーチング 蓋	t	1.18	
		現 場 発 生 品 運 搬	ガードレール	t	0.18	
		現 場 発 生 品 運 搬	横断防止柵	t	0.65	
		現 場 発 生 品 運 搬	ネットフェンス	t	0.45	
縁 石 工				式	1	
	縁 石 工			式	1	
		歩 車 道 境 界 ブ ロ ッ ク	片面R A種	m	98	
仮 設 工				式	1	
	仮 設 盛 土 工			式	1	
		仮 設 盛 土		m ³	30	
		法 面 整 形	盛土部	m ²	80	
		搬 入 土		m ³	30	締固め土量
	仮 設 沈 砂 池 工			式	1	
		掘 削	土砂	m ³	40	
		盛 土	流用土	m ³	20	
		残 土	土砂	m ³	20	仮置き
		土 木 シ ー ト	PPシート 0.37mm	m ²	174	

工 区：

数量総括表 (8)

[illegible]