

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	59		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m3	75		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m3	44		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m3	190		
ブ ロ ッ ク 積 工				式	1		
	ブ ロ ッ ク 積 工			式	1		
		ブ ロ ッ ク 積	控35cm, 裏コン10cm	m2	50		
		裏 込 材	RC-40	m3	17		
		基 礎 工	18-8-40BB	m	21		
		天 端 工	18-8-25BB	m	21		
		小 口 止 工	18-8-40BB	基	1		
		す り つ け 工	練石積	m2	5		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		上 蓋 式 U 形 側 溝	600×600	m	40		
		コ ン ク リ ー ト 蓋	上蓋式600用	枚	23		
舗 装 工				式	1		
	ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工			式	1		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m2	55		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m2	55		

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
構造物撤去工				式	1		
	防護柵撤去工			式	1		
		転落防止柵撤去		m	2		
	構造物取壊し工			式	1		
		舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	5		
		コンクリート 構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	2		
		アスファルト 舗装版取壊し	t=10cm以下	m2	51		
	運搬処理工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m3	2		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	2		
		伐採木運搬	立木根株	m3	3		
		現場発生品運搬	防護柵	t	0.01		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m3	2		
		殻 処 分	アスファルト	m3	2		
		伐採木処分	立木根株	空m3	4		
仮 設 工				式	1		
	交通管理工			式	1		
		交通管理工	交通誘導警備員A・B	式	1		
	工事用道路工			式	1		
		工事用道路盛土	購入土	m3	110		
		敷 砂 利	C-40	m3	6		
		暗渠排水管	高密度ポリエチレン波 状管Φ250	m	42		
		掘 削		m3	100		
スクラップ評価				式	1		
	スクラップ評価			式	1		
		ス ク ラ ッ プ	鉄屑,ヘビーH3	t	0.01		