

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
	A	B	A	B	A	B								
道路改良														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=小規模(標準)	59	m 3			1	1	1	0			
床掘り	土質土砂													
		床掘り	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 費用の内訳=全ての費用	75	m 3			1	1	1	0			
埋戻し	土質区分土砂;土質													
		埋戻し	施工方法=上記以外(小規模); 土質=土砂; 費用の内訳=全ての費用	44	m 3			1	1	1	0			
石・ブロック積(張)工														
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)														
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格													
		コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面150kg/個未満; 時間的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 練積・空積の区分=練積; 裏込コンクリートの施工の有無=有(胴込+裏込); 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)=0.28m3/m2; 生コンクリートの規格=18-8-25(20)(高炉)	50	m 2			1	1	1	0			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格再生砕石 RC-40													
		胴込・裏込材(砕石)	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック; 胴込・裏込材規格=再生砕石 RC-40	17	m 3			1	1	1	0			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅53cm;高さ23cm													
		現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉); 基礎砕石の有無=無し; 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)	1.974	m 3			1	1	1	0			
		型枠	型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=均しコンクリート	4.2	m 2			1	1	1	0			
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設; コンクリート規格=18-8-40(高炉); 養生工の種類=一般養生; 費用の内訳=全ての費用	1.533	m 3			1	1	1	0			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)													
		現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉); 養生工の種類=一般養生	1.134	m3			1	1	1	0			
		目地板	1工事当り使用量=30m2未満; 目地板の種類=瀝青繊維質目地板t=10	0.105	m 2			1	1	1	0			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員	交替要員	計上人員				
A	B	A	B	A	B									
すりつけ工		現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40（高炉）；養生工の種類=一般養生	0.77	m ³			1	1	1	0			
		石積（張）	積張の区分=積工；構造区分=練石；石の種類=玉石	5	m ²			1	1	1	0			
排水構造物工 側溝工		胴込・裏込コンクリート	積張の区分=積工；胴込・裏込コンクリート規格=18-8-25（高炉）	0.585	m ³			1	1	1	0			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格600×600													
		U型側溝	作業区分=据付け；L=1000・L=4000の使用の有無=無し；夜間作業の有無=無し；U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372；U型側溝の規格=600 600×600×600；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=0.8m ³ /10m	40	m			1	1	1	0			
側溝蓋	蓋版の規格600 74×7.5×60													
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372；蓋版の規格=600 74×7.5×60；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	23	枚			1	1	1	0			
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類粒度調整碎石 M-30；仕上り厚100mm													
		上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整碎石 M-30；全仕上り厚（実数入力）=100mm；施工区分=1層施工；費用の内訳=全ての費用	55	m ²			1	1	1	0			
表層（車道・路肩部）	材料種類再生密粒度アスコン（13）；舗装厚40mm；平均幅員1.4m以上3.0m以下													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m以上3.0m以下；1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm；材料=再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	55	m ²			1	1	1	0			
構造物撤去工														
防護柵撤去工														
防護柵（横断・転落防止柵）撤去														

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員	交替要員	計上人員				
A	B	A	B	A	B									
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工														
			施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込；防護柵種類=ビーム式・パネル式；支柱間隔=2m；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業の補正=無	2	m			1	1	1	0			
構造物取壊し工														
舗装版切断														
	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下													
舗装版切断														
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	5	m			1	1	1	0			
コンクリート構造物取壊し														
	構造物区分無筋構造物；工法区分機械施工													
構造物とりこわし														
			構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要	2	m 3			1	1	1	0			
舗装版破碎														
	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm													
舗装版取壊し積込工														
			バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）；舗装厚=0cm超え10cm以下；バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）	51	m 2			1	1	1	0			
仮設工														
工事用道路工														
工事用道路盛土														
	施工幅員2.5m以上4.0m未満													
路体（築堤）盛土														
		路体（築堤）盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満	110	m 3			1	1	1	0			
敷砂利														
	砕石規格C-40；敷厚100mm													
整地														
		整地	作業区分=敷均し（ルーズ）；施工数量=10,000m3未満；障害の有無=無し	6	m 3			1	1	1	0			
暗渠排水管														
	作業区分据付・撤去；管種別波状管；管規格シングル構造 呼径250mm													
暗渠排水管														
		暗渠排水管	作業区分=据付・撤去；管種別=波状管；管規格=シングル構造 呼径250mm；継手材料費=要；費用の内訳=全ての費用	42	m			1	1	1	0			
掘削														
	土質土砂；施工方法上記以外（小規模）；施工数量小規模（標準）													
掘削														
		掘削	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模）；施工数量=小規模（標準）	100	m 3			1	1	1	0			
計														