

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 施工歩掛 | 施工条件 | 数量 | 単位 | 日当たり 施工量 | 施工 日数 | 交通誘導警備員 | | | | | | 歩掛コード |
|---------------|---|----------|--|------|----|-------------|----------|---------|---|------|---|------|---|-------|
| | | | | | | | | 配置人員 | | 交替要員 | | 計上人員 | | |
| | | | | | | | | A | B | A | B | A | B | |
| 道路修繕 | | | | | | | | | | | | | | |
| 区画線工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 区画線工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | | | | | | | | | | | | | |
| | | 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15～18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用 | 3270 | m | | | 1 | 2 | 0 | 0 | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | | | | | | | | | | | | | |
| | | 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15～18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用 | 110 | m | | | 1 | 2 | 0 | 0 | | | |
| 仮設工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 交通誘導警備員A | | 3.5 | 人日 | | | 1 | 2 | 0 | 0 | | | |
| | | 交通誘導警備員B | | 7 | 人日 | | | 1 | 2 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 計 | | | | | | | | |