

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上水道工事 (1)				式		1		
開削工				式		1		
管材費 (GX 200)				式		1		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)			内面粉体塗装 200 × 5.0m	本		98		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種) 切管用			内面粉体塗装 200 × 5.0m	本		12		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管			内面粉体塗装 200 × 45 °	個		10		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管			内面粉体塗装 200 × 11 1/4 °	個		8		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管			内面粉体塗装 200 × 45 °	個		11		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事 (1)	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管			内面粉体塗装 200 × 200		個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管			内面粉体塗装 200 × 150		個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(GF)			内面粉体塗装 200 × 75(7.5K)		個		6		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿ソフトシール仕切弁			内面粉体塗装 200		基		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受ソフトシール仕切弁			内面粉体塗装 200		基		1		
GX形栓(異形管用)			200 接合材含		個		1		
二つ割特殊押輪 (K型 , 長ボルト・ダブルナット)			250		個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ			200		個		26		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)G-Link			200	個		25		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			200	個		27		
鋳鉄管用 (K形挿し口)不断水割丁字管			250 × 200	個		1		
鋳鉄管用 不断水仕切弁			250	個		1		
急速空気弁(浅埋対応型)			25(7.5K)	基		2		
FCDボール型レバー式補修弁			内外面粉体塗装 75 × 100H	基		2		
フランジ接合材			SUS 7.5K 75用	組		6		
フランジパッキン			GF形 75用	組		3		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジパッキン			RF形 75用	組		3		
管材費(HIVP 50)				式		1		
FCDメタルシート仕切弁			内外面粉体塗装 75	個		1		
メカフランジ片落ち			75(F) × 50	個		1		
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 切管用			50 × 4.0m	本		1		
HI-TS エルボ			50	個		2		
フランジ継手部補強金具部(3DkN)			75	個		1		
その他部材費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)		当初	事業区分	水道工事	
						工事区分	上水道工事 (1)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
空気弁鉄蓋			550 × 350 × 200	個		2		
調整リング			550 × 350 × 50	個		2		
上部壁A			550 × 350 × 200	個		2		
下部壁C			550 × 350 × 100	個		2		
底版			750 × 200 × 40	個		2		
仕切弁鉄蓋			320	個		1		
上部壁A			350 × 150	個		1		
中部壁B			350 × 200	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下部壁C			350 × 450 × 300	個		1		
底版			350 × 40	個		1		
仕切弁鉄蓋			240	個		4		
仕切弁鉄蓋			216	個		1		
上部壁A			250 × 200	個		1		
上下部壁AC			250 × 350 × 300	個		4		
下部壁C			250 × 350 × 200	個		1		
底版			250 × 40	個		5		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設標識シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		562		
管明示テープ			W=50	m		563.8		
識別マーカー				本		30		
鋳鉄管布設工(DIP-GX 200)				式		1		
鋳鉄管布設工			200	m		562.5		
GX継手接合工			直管 200	口		110		
GX継手接合工			異形管 200	口		27		
GX継手接合工			G-Link 200	口		25		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
GX切断工			200	口		20		
特殊メカニカル接合工			200	口		1		
特殊メカニカル接合工			250	口		1		
仕切弁設置工			200	基		3		
鋳鉄管用不断水分岐工			鋳鉄管用 250 × 200	基		1		
不断水仕切弁設置工			250	基		1		
空気弁設置工			25	基		2		
フランジ接合工			7.5k 75	口		4		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設シート工				m		561.1		
管明示テープ工			GX 200	m		562.5		
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 200	m		562.5		
硬質塩化ビニル管布設工(HIVP 50)				式		1		
硬質塩化ビニル管布設工			50	m		1.4		
TS継手工			50	口		4		
仕切弁設置工			75	基		1		
メカニカル継手工			50	口		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ビニル管切断工			50	箇所		3		
埋設シート工				m		0.9		
管明示テープ工			HIVP 50	m		1.4		
ボックス設置工				式		1		
鉄蓋設置工			角型1号 550×350	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工			角型1号 調整リング H50mm	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工			角型1号 上部壁 H200mm	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工			角型1号 下部壁 H100mm	個		2		

工事数量総括表

	工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事 (1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工	角型1号 底版 H40mm	個		2			
鉄蓋設置工	円形2号 320	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置工	円形2号 上部壁 H150mm	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置工	円形2号 中部壁 H200mm	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置工	円形2号 下部壁 H300mm	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置工	円形2号 底版 H40mm	個		1			
鉄蓋設置工	円形1号 240	個		4			
鉄蓋設置工	円形1号 216	個		1			

工事数量総括表

	工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事 (1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
レジンコンクリート製ホース設置工	円形1号 上部壁 H200mm	個		1			
レジンコンクリート製ホース設置工	円形1号 上下部壁 H300mm	個		4			
レジンコンクリート製ホース設置工	円形1号 下部壁 H200mm	個		1			
レジンコンクリート製ホース設置工	円形1号 底版 H40mm	個		5			
管材費 (GX 150)		式		1			
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種) 切管用	内面粉体塗装 150 × 5.0m	本		1			
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管	内面粉体塗装 150 × 45 °	個		1			
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 乙字管	内面粉体塗装 150 450H	個		1			

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事 (1)	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿しソフトシール仕切弁			内面粉体塗装 150		基		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ			150		個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)G-Link			150		個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異径管接合材料			150		個		3		
メカ形VCジョイント			150		個		1		
不断水仕切弁 VP用			150		基		1		
その他部材費					式		1		
仕切弁鉄蓋			240		個		2		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上部壁A			250 × 200	個		1		
下部壁B			250 × 300	個		1		
下部壁AC			250 × 350 × 300	個		1		
下部壁C			250 × 350 × 300	個		1		
底版			250 × 40	個		2		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		3.6		
管明示テープ			W=50	m		3.8		
識別マーカー				本		4		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鋳鉄管布設工(DIP-GX 150)				式		1		
鋳鉄管布設工			150	m		3.8		
GX継手接合工			直管 150	口		1		
GX継手接合工			異形管 150	口		3		
GX継手接合工			G-Link 150	口		1		
GX切断工			150	口		2		
仕切弁設置工			150	基		1		
特殊メカニカル接合工			150	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
離脱防止一体型接合工			150	箇所		1		
不断水仕切弁設置工			VP 150用	箇所		1		
埋設シート工				m		3.6		
管明示テープ工			GX 150	m		3.8		
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 150	m		3.8		
ボックス設置工				式		1		
鉄蓋設置工			円形1号 240	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 上部壁 H200mm	個		1		

工事数量総括表

	工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事 (1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
レジンコンクリート製ホース設置工	円形1号 中部壁 H300mm	個		1			
レジンコンクリート製ホース設置工	円形1号 下部壁 H300mm	個		2			
レジンコンクリート製ホース設置工	円形1号 底版 H40mm	個		2			
管材費(消火栓)		式		1			
消火栓	75×65	基		1			
空気弁付消火栓	75×65	基		2			
FCD補修弁	7.5K RF 75×100H	個		3			
フランジ接合材	SUS 7.5K 75用	組		6			

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジパッキン			GF 75用	枚		3		
フランジパッキン			RF 75用	枚		3		
資材費(消火栓)				式		1		
鉄蓋			角型(消火栓用) 550×350×H200	個		3		
調整リング			角型 550×350×50	個		3		
上部壁A			角型 550×350×H200	個		3		
下部壁C			角型 550×350×H100	個		3		
底版			角型 750×200×40	個		3		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消火栓設置工				式		1		
消火栓設置工			75 × 65	基		3		
フランジ接合工			7.5k 75	口		3		
鉄蓋設置工			角形1号 550 × 350	個		3		
レジンコンクリート製ホックス設置工			角形1号 調整リング H50mm	個		3		
レジンコンクリート製ホックス設置工			角形1号 上部壁 H200mm	個		3		
レジンコンクリート製ホックス設置工			角形1号 下部壁 H100mm	個		3		
レジンコンクリート製ホックス設置工			角形1号 底版 H40mm	個		3		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管材費(公道下給水)				式		1		
ポリエチレン管			上水道用(二層管) 50	m		12.8		
ポリエチレン管			上水道用(二層管) 25	m		23.3		
ポリエチレン管			上水道用(二層管) 20	m		1		
分水サドル			分水用(DIP用) 200× 50	個		2		
分水サドル			分水用(DIP用) 200× 25	個		9		
分止水栓用ソケット			PP用 50	個		6		
分止水栓用ソケット			PP用 25	個		9		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
PPエルボ			50	個		4		
PPエルボ			25	個		18		
PVソケット			50	個		2		
PVソケット			25	個		8		
PVソケット			20	個		1		
PPソケット			25 × 20	個		1		
TSキャップ			50	個		2		
TSキャップ			25	個		8		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)		当初	事業区分	水道工事	
						工事区分	上水道工事 (1)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
TSキャップ			20	個		1		
プレインゲート相当品			50	個		2		
その他部材費(公道下給水)				式		1		
鉄蓋			216	個		2		
上部壁A			250 × 200H	個		2		
下部壁C			250 × 200H	個		2		
底版			40H	個		2		
識別マーカー				本		11		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設標識シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		36.1		
管明示テープ			W=50	m		36.1		
給水管布設工(公道下給水)				式		1		
ポリエチレン管布設工			PP 50	m		12.8		
ポリエチレン管布設工			PP 25	m		23.3		
ポリエチレン管布設工			PP 20	m		1		
ポリエチレン管継手工			PP 50	口		16		
ポリエチレン管継手工			PP 25	口		54		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポリエチレン管継手工			PP 20	口		2		
ポリエチレン管切断工			PP 50	口		8		
ポリエチレン管切断工			PP 25	口		27		
ポリエチレン管切断工			PP 20	口		1		
TS継手工			50	口		2		
TS継手工			25	口		8		
TS継手工			20	口		1		
ビニル管切断工			50	口		4		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ビニル管切断工			25	口		16		
ビニル管切断工			20	口		2		
分水栓建込工			DIP 200 × 50	箇所		2		
分水栓建込工			DIP 200 × 25	箇所		9		
仕切弁設置工			75以下	基		2		
ねじ込み接合工			50	口		4		
埋設シート工				m		36.1		
管明示テープ工			PP 50以下	m		36.1		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ボックス設置工				式		1		
鉄蓋設置工			円形1号 250	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 上部壁 H200mm	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 下部壁 H200mm	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 底版 H40mm	個		2		
管材費(既設管撤去)				式		1		
K型管帽			250	個		1		
鋳鉄管用簡易栓			250 ゴムスポンジ付き	個		4		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
GX型管栓(異形管用)			200	個		1		
既設管撤去工(DIP 250, 150)				式		1		
既設管撤去工			DIP 250	m		410.5		
既設管切断工			DIP 250	口		104		
既設仕切弁撤去工			250	基		2		
既設消火栓撤去工			75	基		2		
既設空気弁撤去工			25	基		1		
既設弁室撤去工			H=1.20 仕切弁	箇所		2		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
既設弁室撤去工			消火栓	箇所		2		
既設弁室撤去工			空気弁	箇所		1		
既設鉄蓋撤去工			仕切弁	個		2		
既設鉄蓋撤去工			消火栓	個		2		
既設鉄蓋撤去工			空気弁	個		1		
有筋Co殻処理工			4tトラック	m3		0.7		
現場発生品運搬			4tトラック	回		13		
作業土工(配水管GX,県道)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		1,143		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		350		
機械掘削工				m3		322		
残土処理工				m3		322		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		32		
埋戻工			クッション砂	m3		107		
埋戻工			再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		117		
下層路盤工			再生碎石 t=14cm	m2		299		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤工			再生砕石 t=10cm	m2		51		
上層路盤工			粒調砕石 t=15cm	m2		299		
表層工			車道 再生密粒度As t=5cm	m2		299		
表層工			歩道 再生密粒度As t=3cm	m2		51		
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m		21		
作業土工(配水管GX,市道)				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		6		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		3		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機械掘削工				m3		3		
残土処理工				m3		1		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		0.1		
埋戻工			クッション砂	m3		1		
埋戻工			在来土	m3		2		
上層路盤工			粒調碎石 t=10cm	m2		3		
表層工			再生密粒度As t=4cm	m2		3		
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m		3		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工(給水管布設工)				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		72		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		22		
機械掘削工				m3		16		
残土処理工				m3		16		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		2		
埋戻工			クッション砂	m3		5		
埋戻工			再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		6		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤工			再生砕石 t=14cm	m2		22		
上層路盤工			粒調砕石 t=15cm	m2		22		
表層工			車道 再生密粒度As t=5cm	m2		22		
作業土工(試掘工,県道)				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		18		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		9		
機械掘削工				m3		9		
残土処理工				m3		9		

工事数量総括表

	工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事 (1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
As殻処理工	4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		1			
埋戻工	クッション砂	m3		1			
埋戻工	再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		6			
下層路盤工	再生碎石 t=14cm	m2		8			
上層路盤工	再生碎石 t=10cm	m2		2			
上層路盤工	粒調碎石 t=15cm	m2		8			
表層工	車道 再生密粒度As t=5cm	m2		8			
表層工	歩道 再生密粒度As t=3cm	m2		2			

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工(試掘工,市道)				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		3		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		2		
機械掘削工				m3		2		
残土処理工				m3		0.3		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		0.1		
埋戻工			クッション砂	m3		0.2		
埋戻工			在来土	m3		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤工			粒調碎石 t=10cm	m2		2		
表層工			再生密粒度As t=4cm	m2		2		
作業土工(既設管撤去工,県道)				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		822		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		329		
機械掘削工				m3		427		
残土処理工				m3		427		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		33		

工事数量総括表

	工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事 (1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
埋戻工	再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		370			
下層路盤工	再生碎石 t=14cm	m2		329			
上層路盤工	粒調碎石 t=15cm	m2		329			
表層工	車道 再生密粒度As t=5cm	m2		329			
舗装復旧工		式		1			
舗装版切断工	As t=15cm以下	m		831			
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2		1,658			
As殻処理工	4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		120			

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機械掘削工				m3		79		
残土処理工				m3		79		
上層路盤工			再生砕石 t=10cm	m2		50		
上層路盤工			粒調砕石 t=10cm	m2		411		
不陸整正工			RC-40 補足材1cm	m2		180		
不陸整正工			M-30 補足材1cm	m2		1,477		
基層工			3.0m以上 車道 再生粗粒度As(20) t=50	m2		1,062		
表層工			3.0m以上 車道 再生密粒度As(13) t=50	m2		1,062		

工事数量総括表

	工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事 (1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
基層工	1.4m以上3.0m未満 車道 再生粗粒度As(20) t=50	m2		409			
表層工	1.4m以上3.0m未満 車道 再生密粒度As(13) t=50	m2		409			
表層工	1.4m以上 歩道 再生密粒As(13) t=30	m2		180			
表層工	1.4m以上3.0m未満 市道 再生密粒As(13) t=40	m2		6			
舗装復旧目地工	t=5cm	m		1,009			
舗装復旧目地工	t=3cm	m		177			
区画線工	実線(白) W=30cm	m		3			
区画線工	実線(白) W=15cm	m		429			

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事 (1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工			破線(白) W=30cm	m		46		
区画線工			破線(白) W=15cm	m		128		
区画線工			記号(黄) W=15cm	m		10		
区画線工			文字(白) W=15cm	m		73		
仮設工				式		1		
交通誘導員				式		1		
土留工賃料				式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
技術管理費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		