

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 登茂山配水池塗装工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上水道工事（１）				式		1		
塗装工（配水池）				式		1		
塗装工（屋根）				式		1		
ルーフドレーン撤去			材工共	箇所		4		
ウレタン塗膜防水工（通気緩衝工法）X-1			超高速硬化ウレタン防水塗装	m2		136		
ウレタン塗膜防水工（密着工法）X-2			超高速硬化ウレタン防水塗装	m2		14		
下地調整（屋根）			ポリマーセメントペースト	m2		150		
下地処理工（コンクリート面）			ケレン・清掃	m2		150		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 登茂山配水池塗装工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート面Uカット工			10×10 シーリング工含む	m		41.1		
ルーフドレーン設置			材工共	箇所		4		
脱気装置設置工			SUS製 材工共	箇所		2		
塗装工（外壁）				式		1		
複層塗材RE			水系エポキシタイル ゆず肌状 ローラー塗（材工共）	m2		447		
下地調整（外壁）			ポリマーセメントペースト	m2		447		
下地処理工（コンクリート面）			ケレン・清掃	m2		447		
コンクリート面Uカット工			10×10 シーリング工含む	m		106		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 登茂山配水池塗装工事			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（ 1 ）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
DP塗装			材工共	m2		12.6		
素地ごしらえ（DP塗装用）			材工共	m2		12.6		
既設塗膜除去工（屋根・外壁）				式		1		
超高压洗浄処理（配水池）			同時吸引方式100MPa以上	m2		598		
養生費（足場最下部）			プラスチックシート t=0.15mm（二重）	m2		45.3		
機械損料			超高压洗浄処理	m2		598		
同時吸引廃材・廃水分別費			超高压洗浄処理	m2		598		
特別産業廃棄物袋詰め			超高压洗浄処理	m2		598		

工事数量総括表

	工事名	令和7年度 登茂山配水池塗装工事			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
安全衛生設備機器	超高压洗浄処理	m2		598			
産業廃棄物運搬	石綿含有物（塗膜等） 現場～最終処分場	式		1			
石綿含有廃棄物処分		t		3.6			
仮設工		式		1			
足場工（手摺先行型枠組足場）	メッシュシート、安全ネット有	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 登茂山配水池塗装工事			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
安全費				式		1		
安全費				式		1		
技術管理費				式		1		
技術管理費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 登茂山配水池塗装工事			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		