

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	12		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m3	30		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m3	22		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m3	18		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種, 300A	m	59		
		コンクリート蓋 (U 型 側 溝 300)		枚	111		
		グレーチング蓋 (U 型 側 溝 300)	ダクタイト 志摩市章マーク入	枚	6		
	管 渠 工			式	1		
		電柱迂回暗渠側溝	300A	m	2		
	雑 工			式	1		
		間 詰 め コンクリート	18-8-25BB, t=10cm	m2	10		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m2	108		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m2	108		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅30cm, 実線	m	4		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm換算, 文字・ 記号	m	37		

[illegible]