

工事数量総括表

		工事名	市道なかすか道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法片切掘削	m3		120		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3		120		
残土処理工				式		1		
残土処理			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120		
舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道なかすか道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		725		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		725		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		9		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		42		
構造物撤去工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道なかすか道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		0.2		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		16		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		720		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		36		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		36		

工事数量総括表

		工事名	市道なかすか道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道なかすか道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		