

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	作 業 土 工			式	1		
		掘 削		m3	120		
		積 込 (ル ー ズ)		m3	120		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m3	120		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m2	725		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=50mm	m2	725		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅30cm, ゼブラ	m	9		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm換算, 文字・ 記号	m	42		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し	無筋	m3	0.2		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	16		
		ア ス フ ァ ル ト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m2	720		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	36		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m3	0.2		
		殻 処 分	アスファルト	m3	36		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m3	0.2		
仮 設 工				式	1		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A・B	式	1		