

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当 数	初 量	摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	130		
	残 土 処 理 工			式	1		
		土 砂 等 運 搬		m3	130		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		舗 装 版 切 断	AS t=15cm以下	m	34		
		構 造 物 取 壊 し	AS塊	m2	2,060		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	AS塊	m3	103		
		殻 処 分	AS塊	m3	103		
舗 装 工				式	1		
	舗 装 準 備 工			式	1		
		不 陸 整 正	補足材M-30、t=30mm	m2	794		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		上 層 路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m2	1,270		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=50	m2	2,060		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		区 画 線	白 実線 W=15cm	m	510		
		区 画 線	白 破線 W=15cm	m	140		
		区 画 線	黄 実線 W=15cm	m	4		消火栓
		区 画 線	矢印・記号・文字	m	23		
仮 設 工				式	1		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A,B	式	1		