

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事区分						
上水道工事（1）						
上水道工事（1）		式		1		
開削工		式		1		
管材費（HPPE 100）		式		1		
水道配水用ポリエチレン管	EF受口付直管 100	本		53		
水道配水用ポリエチレン管	EF受口付直管 100(切管用)	本		8		
水道配水用ポリエチレン管	プレーンエンド直管 100(切管用)	本		4		
EFチーズ(両受)	100× 100	個		3		
EFチーズ(両受)	100× 75	個		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
EFバンド(受挿)	100×22 1/2°	個		2		
EFバンド(受挿)	100×11 1/4°	個		3		
EFバンド(両受)	100×45°	個		1		
EFバンド(両受)	100×22 1/2°	個		15		
EFバンド(両受)	100×11 1/4°	個		3		
EFソケット	100	個		16		
PE挿口付鋳鉄製T字管	7.5k GF 100×75	個		6		
HPPE用メカ栓帽	100	個		2		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
PE挿口付ソフトシール仕切弁	100	基		5		
PE挿口付メタルシート仕切弁	100	基		2		
メカ型PVジョイント	100	個		1		
不断水仕切弁	VP用 100	基		2		
VP管用離脱防止金具（一体型）	100	個		2		
不断水割丁字管ソフトシール仕切弁付	VP用 100	基		2		
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管	7.5K GF 100	基		2		
EF 両受Sバンド	100 H=300	個		2		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）						
当初						
工事区分						
上水道工事（1）						
フランジ接合材 フランジパッキン	75,GF形ガスカート1号	枚		5		
フランジ接合材 フランジパッキン	75,RF形ガスカート	枚		5		
資材費(HPPE 100)		式		1		
仕切弁鉄蓋	216	個		12		
上部壁A	250×150H	個		11		
上部壁A	250×200H	個		1		
中部壁B	250×100H	個		4		
下部壁C	250× 350×200H	個		8		

工事数量総括表

	工事名	令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事（1）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
下部壁C	250 × 350 × 300H	個		4			
底版	40H	個		12			
空気弁用鉄蓋	550 × 350 × 200	個		4			
調整リング	550 × 350 × 50	個		3			
上部壁A（角型）	550 × 350 × 200	個		3			
下部壁C（角型）	550 × 350 × 100	個		3			
上下部壁AC（角型）	550 × 350 × 200	個		1			
底版	750 × 200 × 40	個		4			

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）			当初		事業区分 水道工事	
							工事区分 上水道工事（1）	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
識別マーカ－				本		23		
埋設シート		管表示テープ 埋設タイプ 幅150mm		m		345.5		
管明示テープ		幅50mm		m		343.8		
配水管布設工(HPPE 100)				式		1		
ポリエチレン管据付工		100mm		m		337.8		
ポリエチレン管継手工		融着 2口 100mm		口		20		
ポリエチレン管継手工		融着 1口 100mm		口		108		
ポリエチレン管メカニカル接合工		100mm		口		3		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポリエチレン管切断工	100mm	口		37		
仕切弁設置工	100	基		7		
不断水仕切弁設置工	VP用 100 7.5k	箇所		2		
離脱防止一体型接合工	100mm	口		3		
不断水分岐工	100 VP	基		2		
空気弁設置工	25	基		4		
仕切弁設置工	75	基		1		
フランジ継手	75	口		6		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							工事名
						工事区分	
						上水道工事（1）	
離脱防止一体型接合工	50	口		2			
塩ビ管据付工	50	m		8			
硬質塩化ビニル管切断工	50	口		10			
ねじ込み接合工	50	口		2			
T S 継手工	50	口		16			
鉄蓋設置	円形1号	個		12			
ボックス設置工	円形1号 上部壁150	個		11			
ボックス設置工	円形1号 上部壁200	個		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ボックス設置工	円形1号 中部壁100	個		4		
ボックス設置工	円形1号 下部壁200	個		8		
ボックス設置工	円形1号 下部壁300	個		4		
ボックス設置工	底版	個		12		
鉄蓋設置	角形1号	個		4		
ボックス設置工	角形1号 調整リング H50mm	個		3		
ボックス設置工	角形1号 上部壁200	個		3		
ボックス設置工	角形1号 下部壁200	個		3		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							工事名
工事区分							上水道工事（1）
水道配水用ポリエチレン管	プレーンエンド直管 75(切管用)	本		1			
EFバンド(受挿)	75×45°	個		1			
EFバンド(両受)	75×45°	個		2			
EFソケット	75	個		3			
PE挿口付鋳鉄製T字管	7.5k GF 75×75	個		1			
PE挿口付ソフトシール弁	75	基		1			
メカ型PVジョイント	75	個		1			
FCD仕切弁	FCD 75 7.5k 内面粉体	個		1			

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）			当初		事業区分 水道工事	
							工事区分 上水道工事（1）	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
メカフランジ片落ち		7.5k 75(F) × 50		個		1		
硬質塩化ビニル管(HIVP)		50 × 4000L		本		1		
90°エルボ(HI)		50		個		2		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		75, SUS, M16, (4本/組)		組		2		
フランジ接合材 フランジパッキン		75, GF形ガasket1号		枚		1		
フランジ接合材 フランジパッキン		75, RF形ガasket		枚		1		
資材費(HPPE 75)				式		1		
仕切弁鉄蓋		216		個		2		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上部壁A	250 × 200H	個		2		
下部壁C	250 × 350 × 200H	個		2		
底版	40H	個		2		
識別マーカ-		本		3		
埋設シート	管表示テープ 埋設タイプ 幅150mm	m		9		
管明示テープ	幅50mm	m		9		
配水管布設工(HPPE 75)		式		1		
ポリエチレン管据付工	呼び径 75mm	m		6.3		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）	
							当初	事業区分 水道工事 工事区分 上水道工事（1）
ポリエチレン管継手工	融着 75 2口	口		3				
ポリエチレン管継手工	融着 75 1口	口		5				
ポリエチレン管メカニカル継手工	75	口		1				
ポリエチレン管切断工	75	口		3				
仕切弁設置工	75	基		2				
離脱防止一体型接合工	75	口		1				
フランジ継手	75mm 7.5K	口		2				
離脱防止一体型接合工	50	口		1				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	50	m		3		
硬質塩化ビニル管切断工	50	口		3		
T S継手工	50	口		4		
鉄蓋設置	円形1号	個		2		
ボックス設置工	上部壁250 H200	個		2		
ボックス設置工	下部壁250 H200	個		2		
ボックス設置工	底版	個		2		
埋設シート工		m		9		

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）			当初		事業区分 水道工事	
							工事区分 上水道工事（1）	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管明示テ - プ工		呼び径 75mm		m		6.3		
管明示テ - プ工		呼び径・寸法 50以下mm		m		2.7		
管材費(消火栓)				式		1		
消火栓（空気弁付）		75×65		基		1		
補修弁(レバー式)		7.5k 75×100H		基		1		
フランジ接合材 六角ホルト・ナット 7.5K		75,SUS,M16,(4本/組)		組		2		
フランジ接合材 フランジパッキン		75,GF形ガasket1号		枚		1		
フランジ接合材 フランジパッキン		75,RF形ガasket		枚		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	
令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）					上水道工事（1）	
資材費(消火栓)		式		1		
消火栓用鉄蓋	550 × 350 × 200	個		1		
調整リング	550 × 350 × 50	個		1		
上部壁A（角型）	550 × 350 × 200	個		1		
下部壁C（角型）	550 × 350 × 100	個		1		
底版	750 × 200 × 40	個		1		
配水管布設工(消火栓)		式		1		
消火栓設置工	75x65	箇所		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジ継手	呼び径 75mm;規格JWWA 7.5K	口		1		
鉄蓋設置工	角形1号	個		1		
ボックス設置工	調整リング250 H50	個		1		
ボックス設置工	上部壁250 H200	個		1		
ボックス設置工	下部壁250 H100	個		1		
ボックス設置工	底板	個		1		
管材費(公道下給水)		式		1		
ポリエチレン管	水道用二層1種 50	m		15.8		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポリエチレン管	水道用二層1種 25	m		9.4		
ポリエチレン管	水道用二層1種 20	m		16.9		
分水サドル	分水用(PE用) 100× 50	個		10		
分水サドル	分水用(PE用) 100× 25	個		6		
分水サドル	分水用(PE用) 100× 20	個		11		
PE金属継手分止水栓用	50	個		22		
PE金属継手分止水栓用	25	個		6		
PE金属継手分止水栓用	20	個		11		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
砲金製(青銅)ソフソール仕切弁	50	基		6		
PVソケット	50(PP×VP)	個		10		
PVソケット	25(PP×VP)	個		6		
PVソケット	20(PP×VP)	個		8		
PVソケット	20× 13(PP×VP)	個		3		
TSキャップ(HI)	50	個		10		
TSキャップ(HI)	25	個		6		
TSキャップ(HI)	20	個		11		

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）			当初		事業区分 水道工事	
							工事区分 上水道工事（1）	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仕切弁鉄蓋		216	個		6			
上下部壁AC		250 × 300H	個		6			
底版		40H	個		6			
識別マーカ-			本		27			
埋設シート		管表示テープ 埋設タイプ 幅150mm	m		42.1			
管明示テープ		幅50mm	m		42.1			
給水管布設工			式		1			
ポリエチレン管据付工		50	m		15.8			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポリエチレン管据付工	25	m		9.4		
ポリエチレン管据付工	20	m		16.9		
ポリエチレン管継手工	50	口		32		
ポリエチレン管継手工	25	口		12		
ポリエチレン管継手工	20	口		22		
ポリエチレン管切断工	50	口		10		
ポリエチレン管切断工	25	口		6		
ポリエチレン管切断工	20	口		11		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）	
							当初	事業区分 水道工事 工事区分 上水道工事（1）
T S継手工	50	口		10				
T S継手工	25	口		6				
T S継手工	20	口		3				
硬質塩化ビニル管切断工	50	口		20				
硬質塩化ビニル管切断工	25	口		12				
硬質塩化ビニル管切断工	20	口		22				
分水栓建て込み工	100×50	箇所		10				
分水栓建て込み工	100×25	箇所		6				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）						
						工事区分
						上水道工事（1）
分水栓建て込み工	100×20	箇所		11		
小口径管ねじ込み接合工	50	口		12		
仕切弁設置工	50	基		6		
鉄蓋設置	円形1号	個		6		
ボックス設置工	上下部壁250 H300	個		6		
ボックス設置工	底板	個		6		
埋設シート工		m		42.1		
管明示テ - プ工	呼び径・寸法 50以下mm	m		42.1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							工事名
						工事区分	
						上水道工事（1）	
管材費（既設管撤去）		式		1			
VP用メカ帽	100	個		2			
HI-TSキャップ	100	個		3			
HI-TSキャップ	75	個		1			
既設管撤去工		式		1			
既設管撤去工	VP 100	箇所		1.5			
既設管撤去工	VP 75	箇所		0.5			
硬質塩化ビニル管切断工	100	口		6			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	75	口		2		
鉄蓋撤去	円形1号	個		1		
離脱防止一体型接合工	100	口		2		
T S 継手工	100	口		3		
T S 継手工	75	口		1		
配水管土工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		755		
舗装版取壊し積込	10cm以下	m ²		247		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路掘削		m3		212		
管路埋戻	クッション砂	m3		62		
管路埋戻	流用土	m3		121		
上層路盤	M-30 10cm	m2		247		
仮舗装	As 4cm	m2		247		
発生土処理		m3		91		
アスファルト塊処理工	4t積	m3		8		
給水管土工		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		84		
舗装版取壊し積込	10cm以下	m2		25		
管路掘削		m3		19		
管路埋戻	クッション砂	m3		5		
管路埋戻	流用土	m3		12		
上層路盤	10cm M-30	m2		25		
アスファルト舗装	4cm 再生密粒度アスコン13	m2		25		
発生土処理	4t積	m3		8		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
アスファルト塊処理工	4t積 As殻	m3		1		
試掘工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		22		
舗装版取壊し積込	10cm以下	m2		11		
管路掘削		m3		8		
管路埋戻	クッション砂	m3		1		
管路埋戻	流用土	m3		6		
上層路盤	10cm M-30	m2		11		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
アスファルト舗装	4cm 再生密粒度アスコン13	m2		11		
発生土処理	4t積	m3		2		
アスファルト塊処理工	4t積 As殻	m3		0.4		
路面復旧工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		665		
舗装版取壊し積込	10cm以下	m2		563		
不陸整正		m2		563		
表層（車道・路肩部）	40mm 再生密粒度アスコン（13）	m2		563		

工事数量総括表

	工事名	令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事（1）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
アスファルト塊処理	4t積 As殻	m ³		23			
区画線工	破線 15cm 白	m		4			
区画線工	実線 30cm 白	m		11			
区画線工	矢印・記号・文字 白	m		56			
区画線工	矢印・記号・文字 黄色	m		3			
仮設工		式		1			
交通誘導員		式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表

		工事名	令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設			式		1			
共通仮設費			式		1			
技術管理費			式		1			
技術管理費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			

工事数量総括表

		工事名	令和8年度 老朽管布設替工事（区画街路6号線他）			当初		事業区分	水道工事
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
一般管理費等			式		1				
工事価格			式		1				
消費税相当額			式		1				
工事費計			式		1				