

工事数量総括表

		工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道新山線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
市道新山線				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		64		
作業土工				式		1		
床掘				m3		7		
埋戻し				m3		6		
残土処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道新山線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		65		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
横断暗渠			R型300×300	m		4		
横断暗渠			R型400×400	m		4		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			無筋コンクリート	m3		0.3		

工事数量総括表

		工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道新山線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			As舗装版 t=15cm以下	m		16		
舗装版取壊し			As舗装版 t=10cm以下	m2		520		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			無筋コンクリート	m3		0.3		
殻運搬			アスファルト	m3		21		
殻処分			無筋コンクリート	m3		0.3		
殻処分			アスファルト	m3		21		
舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道新山線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		636		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m以上	m2		640		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		
アスカーブ*			材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積215cm2以上235cm2未満	m		60		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道新山線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
市道和具布施田1号線				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		76		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		76		
構造物撤去工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道和具布施田1号線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			As舗装版 t=15cm以下	m		19		
舗装版取壊し			As舗装版 t=10cm以下	m2		760		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			アスファルト	m3		30		
殻処分			アスファルト	m3		30		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	市道和具布施田1号線		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		758		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m以上	m2		758		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費 (率計上)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		