

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市 道 新 山 線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	64		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m3	7		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m3	6		
	残 土 処 理 工			式	1		
		土 砂 等 運 搬		m3	65		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		横 断 暗 渠	R型300×300	m	4		
		横 断 暗 渠	R型400×400	m	4		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	0.3		
		舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下	m	16		
		舗装版取壊し	As舗装版 t=10cm以下	m2	520		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m3	0.3		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	21		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m3	0.3		
		殻 処 分	アスファルト	m3	21		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		上 層 路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m2	636		
		表 層	再生密粒度As TOP13, t=40mm	m2	640		
緑 石 工				式	1		
	緑 石 工			式	1		
		ア ス カ ー プ		m	60		

数量総括表 (2)

[illegible]

数量総括表 (3)

[illegible]