

令和8・9年度	工 事 仕 様 書 志 摩 市	
工 事 名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	
工 事 場 所	志摩市 阿児町 地内	
工 種	道路改良工事	
工 費		
工 期	契 約 日 ～ 令 和 9 年 9 月 14 日	
工 事 の 大 要		施 工 延 長
		施 工 幅 員
土工 1.0式 法面工 1.0式 カルバート工 1.0式 プレキャストボックス 600×600 L=8.0m 排水構造物工 1.0式 (側溝工) U字溝 (PU-600) L=145.7m U型カルバート (600×600) L=80.5m U型フリューム (600×800) L=24.1m 自由勾配側溝 (600×700～1000) L=42.4m (管渠工) 塩ビ管 (VP φ300) L=5.1m (集水桝工) 場所打集水桝A～J N=12.0箇所 舗装工 1.0式 コンクリート舗装 A=107.52m2 仮設工 1.0式		