

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	流末排水路改修工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
流末排水路改修工事				式		1			
土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3		44			
盛土工				式		1			
盛土			施工幅員2.5m未満	m3		18			
法面整形工				式		1			
法面整形(切土部)			現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		16			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	流末排水路改修工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)			法面締固め有り;現場制約有り	m2		20		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		24		
法面工				式		1		
植生工				式		1		
植生マット			工種区分植生マット工;施工規模250m2未満	m2		16		
張芝			芝種類張芝工;施工規模100m2未満	m2		20		
カバー工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	流末排水路改修工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	m3		22			
埋戻し			土質区分土砂;土質砂質土	m3		15			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6			
プラスチックパイプ工				式		1			
プラスチックボックス			内幅0.6m;内高0.6m	m		8			
排水構造物工				式		1			
作業土工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	流末排水路改修工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘り			土質土砂	m3		390		
埋戻し			土質区分土砂;土質砂質土	m3		280		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		76		
側溝工				式		1		
U字溝			U型側溝規格PU-600	m		146		
U型カルバート			U型側溝規格600×600	m		81		
U型フリューム			U型側溝規格600×800	m		24		
自由勾配側溝			側溝規格600×700～1000	式		1		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	流末排水路改修工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管渠工				式		1		
塩ビ管			作業区分据付;管種別直管;呼び径200 ~ 400mm	m		5		
集水桝工				式		1		
現場打集水桝A			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打集水桝B			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打集水桝C			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		2		
現場打集水桝D			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		2		
現場打集水桝E			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	流末排水路改修工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場打集水桝F			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打集水桝G			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打集水桝H			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打集水桝I			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打集水桝J			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
舗装工				式		1		
コンクリート舗装工				式		1		
路盤(車道・路肩部)			路盤材種類各種;路盤材規格RC-40;仕上り厚100mm	m2		108		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	流末排水路改修工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート版			18-8-25BB t=10cm	m3		11		
溶接金網			φ 6 × 150 × 150	m2		108		
瀝青繊維目地板			t=10mm	m2		1		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		13		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		24		
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m		130		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	流末排水路改修工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装版破碎			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m3		11			
排水構造物撤去工				式		1			
コルゲートパイプ 撤去			作業区分撤去	m		8			
コルゲートフレーム撤去			作業区分撤去	m		106			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		13			
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		24			
殻運搬			殻種別Co舗装版殻	m3		11			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	流末排水路改修工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		13		
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		24		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		11		
現場発生品運搬			発生材種類コルゲート	t		1.76		
仮設工				式		1		
工事用道路設置工				式		1		
盛土			施工幅員4.0m以上	m3		70		
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場制約無し	m2		70		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	流末排水路改修工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
敷砂利			砕石規格C-40;敷厚100mm	m2		72		
工事用道路撤去工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		80		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80		
濁水処理工				式		1		
土のう設置			62cm×48cm	袋		4		
濁水防止フィルター			天然ヤシ繊維 φ30cm L=0.6m	個		6		
濁水処理撤去工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	流末排水路改修工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土のう撤去				袋		4			
濁水防止フィルター撤去			天然ヤシ繊維 φ 30cm L=0.6m	個		6			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
鉄スクラップ				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			