

|               |           |           |     |                |     |      |
|---------------|-----------|-----------|-----|----------------|-----|------|
| 工事区分：<br>工 区： |           |           |     |                |     |      |
| 数 量 総 括 表 (1) |           |           |     |                |     |      |
| 工 種           | 種 別       | 細 別       | 規 格 | 単位             | 数 量 | 摘 要  |
| 土 工           |           |           |     | 式              | 1   |      |
|               | 掘 削 工     |           |     | 式              | 1   |      |
|               |           | 掘 削       | 土砂  | m <sup>3</sup> | 44  |      |
|               | 盛 土 工     |           |     | 式              | 1   |      |
|               |           | 盛 土       | 流用土 | m <sup>3</sup> | 18  |      |
|               | 法 面 整 形 工 |           |     | 式              | 1   |      |
|               |           | 法 面 整 形   | 切土部 | m <sup>2</sup> | 16  |      |
|               |           | 法 面 整 形   | 盛土部 | m <sup>2</sup> | 20  |      |
|               | 残 土 処 理 工 |           |     | 式              | 1   |      |
|               |           | 土 砂 等 運 搬 | 土砂  | m <sup>3</sup> | 24  |      |
|               |           |           |     |                |     |      |
|               |           |           |     |                |     |      |
| 法 面 工         |           |           |     | 式              | 1   |      |
|               | 植 生 工     |           |     | 式              | 1   |      |
|               |           | 植 生 マ ッ ト |     | m <sup>2</sup> | 16  | 切土法面 |
|               |           | 張 芝       |     | m <sup>2</sup> | 20  | 盛土法面 |
|               |           |           |     |                |     |      |
|               |           |           |     |                |     |      |
| カルバート工        |           |           |     | 式              | 1   |      |
|               | 作 業 土 工   |           |     | 式              | 1   |      |
|               |           | 床 掘       | 土砂  | m <sup>3</sup> | 22  |      |
|               |           | 埋 戻 し     | 流用土 | m <sup>3</sup> | 15  |      |
|               |           | 土 砂 等 運 搬 | 土砂  | m <sup>3</sup> | 6   |      |

|               |                    |               |                           |                |         |     |
|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------|-----|
| 工事区分：<br>工 区： |                    |               |                           |                |         |     |
| 数 量 総 括 表 (2) |                    |               |                           |                |         |     |
| 工 種           | 種 別                | 細 別           | 規 格                       | 単位             | 数 量     | 摘 要 |
|               | フ°レキャスト<br>カルハ°ート工 |               |                           | 式              | 1       |     |
|               |                    | フ°レキャストボックス   | 600×600                   | m              | 8       |     |
|               |                    |               |                           |                |         |     |
|               |                    |               |                           |                |         |     |
| 排水構造物工        |                    |               |                           | 式              | 1       |     |
|               | 作 業 土 工            |               |                           | 式              | 1       |     |
|               |                    | 床 掘           | 土砂                        | m <sup>3</sup> | 390     |     |
|               |                    | 埋 戻 し         | 流用土                       | m <sup>3</sup> | 280     |     |
|               |                    | 土 砂 等 運 搬     | 土砂                        | m <sup>3</sup> | 76      |     |
|               | 側 溝 工              |               |                           | 式              | 1       |     |
|               |                    | U 字 溝         | PU-600                    | m              | 146     |     |
|               |                    | U 型 カルハ°ート    | 600×600                   | m              | 81      |     |
|               |                    | U 型 フ リ ュ ーム  | 600×800                   | m              | 24      |     |
|               |                    | 縦断用<br>自由勾配側溝 | 600×700～1000              | 式<br>m         | 1<br>42 |     |
|               | 管 渠 工              |               |                           | 式              | 1       |     |
|               |                    | 塩 ビ 管         | VPφ300<br>砂基礎             | m              | 5       |     |
|               | 集 水 枡 工            |               |                           | 式              | 1       |     |
|               |                    | 場所打集水枡A       | 800×800×800<br>18-8-25BB  | 個所             | 1       |     |
|               |                    | 場所打集水枡B       | 800×800×800<br>18-8-25BB  | 個所             | 1       |     |
|               |                    | 場所打集水枡C       | 800×800×1000<br>18-8-25BB | 個所             | 2       |     |
|               |                    | 場所打集水枡D       | 800×800×800<br>18-8-25BB  | 個所             | 2       |     |
|               |                    | 場所打集水枡E       | 800×800×800<br>18-8-25BB  | 個所             | 1       |     |
|               |                    | 場所打集水枡F       | 800×800×900<br>18-8-25BB  | 個所             | 1       |     |

|               |                    |                    |                                       |                |     |     |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----|-----|
| 工事区分：<br>工 区： |                    |                    |                                       |                |     |     |
| 数 量 総 括 表 (3) |                    |                    |                                       |                |     |     |
| 工 種           | 種 別                | 細 別                | 規 格                                   | 単位             | 数 量 | 摘 要 |
|               |                    | 場所打集水桝G            | 800×800×900<br>18-8-25BB              | 個所             | 1   |     |
|               |                    | 場所打集水桝H            | 900×900×900<br>18-8-25BB              | 個所             | 1   |     |
|               |                    | 場所打集水桝I            | 800×800×900<br>18-8-25BB              | 個所             | 1   |     |
|               |                    | 場所打集水桝J            | 800×800×1200<br>18-8-40BB             | 個所             | 1   |     |
|               |                    |                    |                                       |                |     |     |
|               |                    |                    |                                       |                |     |     |
| 舗 装 工         |                    |                    |                                       | 式              | 1   |     |
|               | コンクリート舗装工          |                    |                                       | 式              | 1   |     |
|               |                    | 路 盤                | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 t=10cm            | m <sup>2</sup> | 108 |     |
|               |                    | コンクリート版            | 18-8-25BB<br>t=10cm                   | m <sup>3</sup> | 11  |     |
|               |                    | 溶 接 金 網            | φ6×150×150<br>W=3.11kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 108 |     |
|               |                    | 瀝 青 繊 維 質<br>目 地 板 | t=10mm                                | m <sup>2</sup> | 1   |     |
|               |                    |                    |                                       |                |     |     |
| 構造物撤去工        |                    |                    |                                       | 式              | 1   |     |
|               | 構 造 物<br>取 壊 し 工   |                    |                                       | 式              | 1   |     |
|               |                    | コンクリート構造物<br>取 壊 し | 無筋Co                                  | m <sup>3</sup> | 13  |     |
|               |                    | コンクリート構造物<br>取 壊 し | 鉄筋Co                                  | m <sup>3</sup> | 24  |     |
|               |                    | 舗 装 版 切 断          | Co t=10cm                             | m              | 130 |     |
|               |                    | 舗 装 版 破 碎          | Co t=10cm                             | m <sup>3</sup> | 11  |     |
|               | 排 水 構 造 物<br>撤 去 工 |                    |                                       | 式              | 1   |     |
|               |                    | コレクターパイプ<br>撤 去    | φ500                                  | m              | 8   |     |
|               |                    | コレクターフリューム<br>撤 去  | D-500×250                             | m              | 106 |     |
|               |                    |                    |                                       |                |     |     |

|               |                    |                  |                         |                |      |     |
|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------------|------|-----|
| 工事区分：<br>工 区： |                    |                  |                         |                |      |     |
| 数 量 総 括 表 (4) |                    |                  |                         |                |      |     |
| 工 種           | 種 別                | 細 別              | 規 格                     | 単位             | 数 量  | 摘 要 |
|               | 運 搬 処 理 工          |                  |                         | 式              | 1    |     |
|               |                    | 殻 運 搬            | 無筋Co                    | m <sup>3</sup> | 13   |     |
|               |                    | 殻 運 搬            | 鉄筋Co                    | m <sup>3</sup> | 24   |     |
|               |                    | 殻 運 搬            | Co舗装版                   | m <sup>3</sup> | 11   |     |
|               |                    | 殻 処 分            | 無筋Co                    | m <sup>3</sup> | 13   |     |
|               |                    | 殻 処 分            | 鉄筋Co                    | m <sup>3</sup> | 24   |     |
|               |                    | 殻 処 分            | Co舗装版                   | m <sup>3</sup> | 11   |     |
|               |                    | 現 場 発 生 品<br>運 搬 | コルゲート                   | t              | 1.76 |     |
| 仮 設 工         |                    |                  |                         | 式              | 1    |     |
|               | 工 事 用 道 路<br>設 置 工 |                  |                         | 式              | 1    |     |
|               |                    | 盛 土              | 搬入土                     | m <sup>3</sup> | 70   |     |
|               |                    | 法 面 整 形          | 盛土部                     | m <sup>2</sup> | 70   |     |
|               |                    | 敷 砂 利            | C-40 t=10cm             | m <sup>2</sup> | 72   |     |
|               | 工 事 用 道 路<br>撤 去 工 |                  |                         | 式              | 1    |     |
|               |                    | 掘 削              | 土砂                      | m <sup>3</sup> | 80   |     |
|               |                    | 土 砂 等 運 搬        | 土砂                      | m <sup>3</sup> | 80   |     |
|               | 濁 水 処 理 工          |                  |                         | 式              | 1    |     |
|               |                    | 土 の う 設 置        | 62×48cm                 | 袋              | 4    |     |
|               |                    | 濁水防止フィルター        | 天然ヤシ繊維<br>φ 30cm L=0.6m | 個              | 6    |     |
|               | 濁 水 処 理<br>撤 去 工   |                  |                         | 式              | 1    |     |
|               |                    | 土 の う 撤 去        | 62×48cm                 | 袋              | 4    |     |
|               |                    | 濁水防止フィルター<br>撤 去 | 天然ヤシ繊維<br>φ 30cm L=0.6m | 個              | 6    |     |
|               |                    |                  |                         |                |      |     |