

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
流末排水路改修工事														
土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準以外)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）； 施工数量=小規模（標準以外）	44	m 3			1	1	1	0			
盛土工														
盛土	施工幅員2.5m未満													
		路体（築堤）盛土	施工幅員=2.5m未満	18	m 3			1	1	1	0			
法面整形工														
法面整形(切土部)	現場制約有り;土質=粘 質土、砂及び砂質土、粘 性土													
		法面整形	整形箇所=切土部； 現場制約の有無=有 り； 土質=粘質土、砂及び砂質土、粘性 土	16	m 2			1	1	1	0			
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場 制約有り													
		法面整形	整形箇所=盛土部； 法面締固めの有無= 有り； 現場制約の有無=有り； 土質=砂 及び砂質土、粘性土； 費用の内訳=全て の費用	20	m 2			1	1	1	0			
法面工														
植生工														
植生マット	工種区分植生マット工;施 工規模250m2未満													
		人力施工による植生工	工種区分=植生マット工； 施工規模 =250m2未満； 時間制約を受ける場合の 補正=無	16	m2			1	1	1	0			
張芝	芝種類張芝工;施工規 模100m2未満													
		人力施工による植生工	工種区分=張芝工； 施工規模=100m2未 満； 時間制約を受ける場合の補正=無	20	m2			1	1	1	0			
カルバート工														
作業土工														
床掘り	土質土砂													
		床掘り	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）； 費用の内訳=全ての費用	22	m 3			1	1	1	0			
埋戻し	土質区分土砂;土質砂 質土													
		埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）； 土質= 土砂； 費用の内訳=全ての費用	15	m 3			1	1	1	0			
プレキャストカルバート工														
プレキャストボックス	内幅0.6m;内高0.6m													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

								交通誘導警備員						歩掛コード
工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		ボックスカルバート	作業区分=据付；製品長=2.0m/個；内 空幅・内空高（m）=0<B≤1.25 0<H≤ 1.25；基礎材種別=基礎碎石；PC鋼材 による縦締め=無し；ラフレソクレン賃料 補正係数=標準	8	m			1	1	1	0			
		プレキャスト基礎版	1000×100×2000	8	m			1	1	1	0			
排水構造物工														
作業土工														
床掘り	土質土砂													
		床掘り	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規 模）；費用の内訳=全ての費用	390	m 3			1	1	1	0			
埋戻し	土質区分土砂；土質砂 質土													
		埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）；土質= 土砂；費用の内訳=全ての費用	280	m 3			1	1	1	0			
側溝工														
U字溝	U型側溝規格PU-600													
		U型側溝	作業区分=据付け；L=1000・L=4000の 使用の有無=無し；夜間作業の有無=無 し；U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372；U型側溝の規格=600 600 ×600×600；時間的制約の有無=無し； 施工箇所における補正=無し；基礎砕 石施工の有無=有り；基礎碎石の種類= 再生クラッシュ 40～0；基礎碎石設計数 量（実数入力）=0.7m3/10m	146	m			1	1	1	0			
U型カルバート	U型側溝規格600×600													
		U型側溝	作業区分=据付け；L=1000・L=4000の 使用の有無=無し；夜間作業の有無=無 し；U型側溝の種類=側溝（各種）；U 型側溝の規格・仕様=L=2000mm；U型側 溝の質量=1000を超え2000kg/個以下； 時間的制約の有無=無し；施工箇所 における補正=無し；基礎碎石施工の有 無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシャ ン 40～0；基礎碎石設計数量（実数入 力）=1.428m3/10m	81	m			1	1	1	0			
		蓋設置	蓋1組当たり質量=200kgを超え800kg以下	81	組			1	1	1	0			
		プレキャスト基礎版	900×100×2000	81	m			1	1	1	0			
U型フリューム	U型側溝規格600×800													
		U型側溝	作業区分=据付け；L=1000・L=4000の 使用の有無=無し；夜間作業の有無=無 し；U型側溝の種類=側溝（各種）；U 型側溝の規格・仕様=L=2000mm；U型側 溝の質量=1000kg/個以下；時間的制約 の有無=無し；施工箇所における補正= 無し；基礎碎石施工の有無=有り；基 礎碎石の種類=再生クラッシュ 40～0；基 礎碎石設計数量（実数入力） =1.35m3/10m	24	m			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		プレキャスト基礎版	800×100×2000	24	m			1	1	1	0			
自由勾配側溝	側溝規格600×700～1000													
		自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュン 40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=0m3/10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m	5	m			1	1	1	0			
		自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュン 40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=0m3/10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m	23	m			1	1	1	0			
		自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000超え2000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュン 40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=0m3/10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m	6	m			1	1	1	0			
		自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000超え2000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュン 40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=0m3/10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m	9	m			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	37	枚			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	5	枚			1	1	1	0			
		プレキャスト基礎版	900×100×2000	42	m			1	1	1	0			
管渠工														
塩ビ管	作業区分据付;管種別直管;呼び径200～400mm													
		暗渠排水管	作業区分=据付；管種別=直管；呼び径=200～400mm；費用の内訳=全ての費用	5	m			1	1	1	0			
		フィルター材	フィルター材の種類=各種；費用の内訳=全ての費用	2.015	m ³			1	1	1	0			
集水桝工														
現場打集水桝A	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し													
		現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格=18-8-25（高炉）；1箇所当りコンクリート使用量=0.52m3を超え0.55m3以下；コンクリート打設工法=人力打設；養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）	1	箇所			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	2	枚			1	1	1	0			
現場打集水桝B	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し													
		現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格=18-8-25（高炉）；1箇所当りコンクリート使用量=0.49m3を超え0.52m3以下；コンクリート打設工法=人力打設；養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）	1	箇所			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	2	枚			1	1	1	0			
現場打集水桝C	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		現場打ち集水桝・街渠 桝（本体）	コンクリート規格=18-8-25（高炉）；1箇所 当りコンクリート使用量=0.61m3を超え 0.65m3以下；コンクリート打設工法=パックホ （クレーン機能付）打設；養生工の種類= 一般養生・特殊養生（練炭）	2	箇所			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無 し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規 格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下； 時間的制約の有無=無し；施工箇所 における補正=無し	2	枚			1	1	1	0			
現場打集水桝D	集水桝・街渠桝種類現 場打材；コンクリート規格18- 8-25(高炉)；法面作業 補正無し													
		現場打ち集水桝・街渠 桝（本体）	コンクリート規格=18-8-25（高炉）；1箇所 当りコンクリート使用量=0.52m3を超え 0.55m3以下；コンクリート打設工法=人力打 設；養生工の種類=一般養生・特殊養生 （練炭）	2	箇所			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無 し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規 格・仕様区分=40kg/枚以下；時間的制 約の有無=無し；施工箇所における補 正=無し	2	枚			1	1	1	0			
現場打集水桝E	集水桝・街渠桝種類現 場打材；コンクリート規格18- 8-25(高炉)；法面作業 補正無し													
		現場打ち集水桝・街渠 桝（本体）	コンクリート規格=18-8-25（高炉）；1箇所 当りコンクリート使用量=0.49m3を超え 0.52m3以下；コンクリート打設工法=人力打 設；養生工の種類=一般養生・特殊養生 （練炭）	1	箇所			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無 し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規 格・仕様区分=40kg/枚以下；時間的制 約の有無=無し；施工箇所における補 正=無し	2	枚			1	1	1	0			
現場打集水桝F	集水桝・街渠桝種類現 場打材；コンクリート規格18- 8-25(高炉)；法面作業 補正無し													
		現場打ち集水桝・街渠 桝（本体）	コンクリート規格=18-8-25（高炉）；1箇所 当りコンクリート使用量=0.77m3を超え 0.82m3以下；コンクリート打設工法=パックホ （クレーン機能付）打設；養生工の種類= 一般養生・特殊養生（練炭）	1	箇所			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別								交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	2	枚			1	1	1	0			
現場打集水桝G	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し													
		現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格=18-8-25（高炉）；1箇所当りコンクリート使用量=0.55m3を超え0.58m3以下；コンクリート打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設；養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）	1	箇所			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	1	枚			1	1	1	0			
現場打集水桝H	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し													
		現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格=18-8-25（高炉）；1箇所当りコンクリート使用量=0.65m3を超え0.69m3以下；コンクリート打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設；養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）	1	箇所			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	1	枚			1	1	1	0			
現場打集水桝I	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し													
		現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格=18-8-25（高炉）；1箇所当りコンクリート使用量=0.55m3を超え0.58m3以下；コンクリート打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設；養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）	1	箇所			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	1	枚			1	1	1	0			
現場打集水桝J	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		現場打ち集水桝・街渠 桝（本体）	コンクリート規格=18-8-40（高炉）；1箇所 当りコンクリート使用量=0.97m3を超え 1.03m3以下；コンクリート打設工法=バックホ （クレーン機能付）打設；養生工の種類= 一般養生・特殊養生（練炭）	1	箇所			1	1	1	0			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無 し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規 格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下； 時間的制約の有無=無し；施工箇所 における補正=無し	1	枚			1	1	1	0			
舗装工														
コンクリート舗装工														
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類各種;路盤 材規格RC-40;仕上り厚 100mm													
		下層路盤（車道・路肩 部）	全仕上り厚（実数入力）=100mm; 施工 区分=1層施工；材料=路盤材（各種）； 費用の内訳=全ての費用	108	m 2			1	1	1	0			
コンクリート版	18-8-25BB t=10cm													
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工 法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25 （高炉）；養生工の種類=一般養生； 現場内小運搬の有無=無し；費用の内 訳=全ての費用	11	m 3			1	1	1	0			
溶接金網	φ6×150×150													
		溶接金網	φ6×150×150	108	m 2			1	1	1	0			
瀝青繊維目地板	t=10mm													
		目地板	1工事当り使用量=30m2未満；目地板の 種類=瀝青繊維質目地板t=10	1	m 2			1	1	1	0			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造 物;工法区分機械施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機 械施工；時間的制約の有無=無し；夜 間作業の有無=無し；低騒音・低振動対 策=不要	13	m 3			1	1	1	0			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造 物;工法区分機械施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物；工法区分=機 械施工；時間的制約の有無=無し；夜 間作業の有無=無し；低騒音・低振動対 策=不要	24	m 3			1	1	1	0			
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚 15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗 装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての 費用	130	m			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
舗装版破砕	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 低騒音・低振動対策=不要	11	m 3			1	1	1	0			
排水構造物撤去工														
コルゲートパイプ撤去	作業区分撤去													
		暗渠排水管	作業区分=撤去; 管種別=波状管; 呼び径=450～600mm	8	m			1	1	1	0			
コルゲートフリューム撤去	作業区分撤去													
		コルゲートフリューム	作業区分=撤去; 規格=350×350以上550×550以下	106	m			1	1	1	0			
仮設工														
工事用道路設置工														
盛土	施工幅員4.0m以上													
		路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上; 施工数量=20,000m3未満; 障害の有無=無し	70	m 3			1	1	1	0			
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し													
		法面整形	整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=無し; 現場制約の有無=無し; 土質=れき質土、砂及び砂質土、粘性土; 費用の内訳=全ての費用	70	m 2			1	1	1	0			
敷砂利	碎石規格C-40;敷厚100mm													
		整地	作業区分=敷均し（ルース）; 施工数量=10,000m3未満; 障害の有無=無し	7.2	m 3			1	1	1	0			
工事用道路撤去工														
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 施工数量=小規模（標準）	80	m 3			1	1	1	0			
濁水処理工														
土のう設置	62cm×48cm													
		土のう積工	作業内容=製作・積立; 作業区分=側面並べ; 土のう種類=普通	0.2857	m2			1	1	1	0			
濁水防止フィルター	天然ヤシ繊維 φ 30cm L=0.6m													
		濁水防止フィルター		6	個			1	1	1	0			
濁水処理撤去工														
土のう設置	62cm×48cm													
		土のう積工	作業内容=製作・積立; 作業区分=側面並べ; 土のう種類=普通	0.2857	m2			1	1	1	0			
濁水防止フィルター	天然ヤシ繊維 φ 30cm L=0.6m													
撤去		濁水防止フィルター		6	個			1	1	1	0			
						計								