名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式		
計				

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　　考
庁舎	1	式		
計				

庁舎

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

庁舎		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
内部足場		1	式			別紙 00-0004
仮設間仕切	仮設扉含む	1	式			別紙 00-0005
ｶｳﾝﾀｰ仮撤去･復旧	W1500	1	か所			
計						

庁舎	建具改修			
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去	1	式		
改修	1	式		
計				

庁舎		建具改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
鋼製建具撤去	LSD-4 W1200×H2600	1	か所			
ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ撤去		2.3	㎡			
計						

庁舎	建具改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1) 鋼製建具						
SD-101 片開きｽﾁｰﾙﾄﾞｱ	W900×H2000 枠見込120 常時閉鎖式特定防火設備 小窓W300×H300	1	か所			
SD-102 片開きｽﾁｰﾙﾄﾞｱ	W600×H900 枠見込120	1	か所			
2) ｼｬｯﾀｰ						
SS-101 電動軽量 ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ	W4090×H2590 ｽﾗｯﾄ 厚0.8 ﾏｸﾞｻ･ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ:ｽﾃﾝﾚｽ 障害物感知装置付	1	か所			
3) ｶﾞﾗｽ						
合せｶﾞﾗｽ	t6 300×300	1	か所			
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1	1.2	m			
4) その他						
SOP塗装	鋼製建具面 塗料1種	6.1	㎡			
計						

庁舎	内装改修			
名　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　考
撤去	1	式		
改修	1	式		
計				

庁舎	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	14.8	㎡			
OAﾌﾛｱ撤去	H200	14.8	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般 集積共	10.7	m			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	20.6	㎡			
壁下地撤去	集積共	7.6	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	15.5	㎡			
天井下地撤去	集積共	15.5	㎡			
ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ撤去	W4750×D425×t35	1	か所			
計						

庁舎	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1) 床						
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ	14.8	㎡			
OAﾌﾛｱ	H200	14.8	㎡			
2) 幅木・壁						
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	14	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり@450	8.7	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600× 900mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	12.9	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　-	3.9	㎡			
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚15.0　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-F　厚15.0共	2.1	㎡			
LW-3 耐火間仕切	LGS65+GB-F15.0+15.0(両面)	5.9	㎡			
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚50 24kg/m3	4.8	㎡			
壁 EP塗装	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般) 素地ごしらえB種	27.5	㎡			
3) 天井						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	15.5	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (天井点検口)	19形 450×450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	10	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (照明器具)	19形 300φ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (ｽﾋﾟｰｶｰ)	19形 150φ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (空調開口)	19形 60×1100mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所			

庁舎	内装改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	15.5	㎡			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	10	か所			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	17.2	m			
4) その他						
照明ﾎﾞｯｸｽ	W4750×H400×D200 St.PL-1.2加工 焼付塗装 底面:ｱｸﾘﾙﾙｰﾊﾞｰ 12×12×12	1	か所			
ｼｬｯﾀｰ取付用下地		1	か所			
ｼｬｯﾀｰ補強柱 化粧ｶﾊﾞｰ	125×110 L2600 St.PL-1.2加工 SOP 取合いｼｰﾘﾝｸﾞ共	1	か所			
計						

庁舎	発生材処理			
名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
運搬	1	式		
処分	1	式		
計				

庁舎	発生材処理			運搬		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0006
発生材運搬		1	式			別紙 00-0007
計						

庁舎		発生材処理			処分	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0008
計						

庁舎		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	26.2	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	26.2	㎡			
養生(内部改修)	搬出入路部分	96	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	26.2	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	96	㎡			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場	脚立足場	21.4	㎡			
計						

庁舎		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮設間仕切	仮設扉含む	1	式			別紙 00-0005
仮設間仕切	B種 軽量下地･石こうﾎﾞｰﾄﾞ(片面) 片面EP塗装	32	㎡			
仮設扉	W900	1	か所			
仮設間仕切	C種 単管･養生ｼｰﾄ	16.4	㎡			
計						

庁舎		発生材処理			運搬	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0006
発生材積込み	内装材	2.4	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0007
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ･ﾎﾞｰﾄﾞ類･がれき類	1	台			
発生材運搬	金属類	1	台			
計						

庁舎		発生材処理		処分		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0008
廃プラスチック類		0.17	m3			
石膏ボード		0.66	m3			
ロックウール化粧吸音板		0.19	m3			
コンクリートガラ	有筋	0.44	m3			
金属類		0.91	m3			
計						