



1階平面図 1/100

内部仕上表		外部仕上表						
室名	部位	床	壁	腰	巾木	天井	備考	撤去改修内容
1階	玄関	既 100角クリンクカータイル 改 清掃	GB t12 ビニルクロス貼 GB t12 ビニルクロス貼	同左 同左	100角クリングカータイル 清掃	GB t9 ビニルクロス貼 GB t9 ビニルクロス貼		壁 天井：仕上下地とも解体撤去 壁 天井：仕上下地とも改修
	ホール	既 フロアパーケット t12 改 複層ビニル床シート t2.5	GB t12 ビニルクロス貼 GB t12 ビニルクロス貼 GBS t12 ビニルクロス貼	同左	ビニル巾木H60 MDF巾木H60	GB t9 ビニルクロス貼 GB t9 ビニルクロス貼		床 壁 天井：仕上下地とも解体撤去 物入解体撤去(玄関側・柱・根付存置) 床 壁 天井：仕上下地とも改修 物入を洗濯機置場に改造
	台所	既 フロアパーケット t12 改 クッションフロア t2.3	GB t12 ビニルクロス貼 流台周リ100角タイル GB t12 ビニルクロス貼	流台前ライニング ステンレス100*180 GB t12 キッチンパネル	ビニル巾木H60 MDF巾木H60	GB t9 ビニルクロス貼 GB t12 ビニルクロス貼 一部GB t12の上キッチンパネル	※不燃内装制限	床 壁 天井：仕上下地とも解体撤去 床 壁 天井：仕上下地とも改修 床高を敷居天端に合わせレベル調整
	1階居室 和室6帖	既 畳敷 t60 改 複合フローリング t12	GB t12 ジュラククロス貼 GB t12 ビニルクロス貼	同左	畳寄せ 上小50*40 MDF巾木H60	杉桎ベニヤ 巾455目透かし モルタル補修の上EPG塗装		床 壁 天井：仕上下地とも解体撤去 (3号室は畳撤去済み 天井一部解体済み) 床 壁：仕上下地とも改修 天井：補修の上仕上改修
	洗面所	既 フロアパーケット t12 改 複層ビニル床シート t2.5	GB t12 ビニルクロス貼 ※一部化粧石種セメント板 GBS t12 EPG塗装	同左	ビニル巾木H60 MDF巾木H60	GB t9 ビニルクロス貼 GBS t9 EPG塗装	壁 天井見切り 目地掃SS4*12	床 壁 天井：仕上下地とも解体撤去 床 壁：仕上下地とも改修
	浴室	既 モザイクタイル 改 ユニットバス	100角タイル ユニットバス	同左	同左	ユニットバス		床：土間コンとも仕上解体撤去 洗面土間に合わせ掘り下げ 壁：裏面仕上げタイル剥離撤去モルタル表・天井：仕上下地とも解体撤去 床：土間コン新設 壁：北面開口部閉口 ユニットバス 1115タイプ新設
	便所	既 モザイクタイル 改 複層ビニル床シート t2.5	GB t12 ビニルクロス貼 GBS t12 EPG塗装	100角タイル 同左	同左	GB t9 ビニルクロス貼 GBS t9 EPG塗装		床：土間コンとも仕上解体撤去 洗面土間に合わせ掘り下げ 壁：仕上下地とも解体撤去(タイル下地モルタルとも) 天井：仕上下地とも解体撤去 床 壁 天井：仕上下地とも改修
2階	2階居室 和室6帖A	既 畳敷 t60 改 複合フローリング t12	GB t12 ジュラククロス貼 GB t12 ビニルクロス貼	同左	畳寄せ 上小50*40 MDF巾木H60	杉桎ベニヤ 巾455目透かし MDF巾木H60		床 壁 天井：仕上(ボードとも) 解体撤去 (3号室は畳撤去済み) 床 壁 天井：仕上改修
	2階居室 和室6帖B	既 畳敷 t60 改 複合フローリング t12	GB t12 ジュラククロス貼 GB t12 ビニルクロス貼	同左	畳寄せ 上小50*40 MDF巾木H60	杉桎ベニヤ 巾455目透かし MDF巾木H60		床 壁 天井：仕上(ボードとも) 解体撤去 (3号室は畳撤去済み) 床 壁 天井：仕上改修
	階段	既 カーペット敷又は塩ビシート 改 クッションフロア t2.3	GB t12 ビニルクロス貼 GB t12 ビニルクロス貼	同左	タモ集成材 タモ集成材 ささらEPG塗装 踊場 ビニル巾木H60	GB t9 ビニルクロス貼 GB t9 ビニルクロス貼	手すり54φ ノスリッパ 手すり34φ ノスリッパ7mm	床 壁 天井：仕上のみ解体撤去(ボードとも) 手すり解体撤去プラケットとも 床 壁 天井：仕上改修 手すり ノスリッパ 更新