

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上水道工事（１）				式		1		
造成・場内整備工事				式		1		
土工				式		1		
掘削				m3		383		
残土処理工				m3		383		
法面整形				m2		23		
法面工			t=8cm	m2		23		
舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート舗装工			24-8-25 t=10cm	m2		53		
路盤工			RC-40 t=10cm	m2		53		
伸縮目地				m2		0.5		
溶接金網			6 × 100 × 100	m2		53		
張りコンクリート工			18-8-40 t=10cm	m2		98		
路盤工			RC-40 t=10cm	m2		98		
コンクリートブロック積工				式		1		
コンクリートブロック積工				m2		91		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（ １ ）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
止水コンクリート			18-8-25	m3		0.6		
裏込材			RC-40	m3		16		
基礎コンクリート			18-8-25	m3		13		
床掘				m3		54		
埋戻し				m3		15		
残土処分				m3		40		
境界工				式		1		
境界工				m		15.5		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フェンス工				式		1		
フェンス工			H=1.80m 直忍付	m		37		
両開きフェンス門扉			W=2.0m H=1.8m 直忍付	箇所		1		
片開きフェンス門扉			W=1.0m H=1.8m 直忍付	箇所		1		
フェンス袖部加工			L=0.9m	箇所		2		
フェンス袖部加工			L=1.2m	箇所		2		
階段工				式		1		
階段工			W=2.0m	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
階段工			W=1.2m	箇所		1		
開削工				式		1		
管材費(GX 250)				式		1		
ダクティル鑄鉄管(GX形)1種直管			250×5000（粉体）	本		4		
ダクティル鑄鉄管(GX形)二受T字管			内面粉体 250× 100	個		1		
ダクティル鑄鉄管(GX形)90°曲管			内面粉体 250	個		2		
ダクティル鑄鉄管(GX形)継ぎ輪			内面粉体 250	個		2		
ダクティル鑄鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪 250				個		4		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)接合部品(異形管用)			内面粉体 250		個		5		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ			内面粉体 250		個		4		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)切管用挿口リング			タッピンネジタイプA 250		個		4		
その他部材費					式		1		
管明示テープ			幅 5cm		m		17.2		
埋設シート			2倍折込み W=150		m		17.2		
識別マーカー					本		4		
管材費(GX 100)					式		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)S種直管			100 × 4000（粉体）		本		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(空気弁用・消火栓用)			内面粉体 100 × 75 GF 10K		個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)帽			内面粉体 100		個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)接合部品(異形管用)			内面粉体 100		個		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)G-Link			内面粉体 100		個		1		
その他部材費					式		1		
管明示テープ			幅 5cm		m		1.2		
埋設シート			2倍折込み W=150		m		1.2		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管材費(消火栓)				式		1		
単口地下式消火栓			FCD 内外面粉体 75(10K)	基		1		
補修弁			内外面粉体 ボール弁・レバー式 10K 75×100L	基		1		
フランジ短管			RF-GF 10K 75×500	個		1		
フランジ継手材 GF形 10K			SUS304・ガスケット1号・ボルト 75	組		2		
フランジ継手材 RF形 10K			SUS304・パッキン・ボルト 75	組		1		
資材費(消火栓)				式		1		
鉄蓋			消火栓用鉄蓋 550×350×200H	個		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上部壁A			上部壁A 550 × 350 × 200H	個		1		
下部壁C			下部壁C 550 × 350 × 200H	個		1		
底版			底版 750 × 200 × 40H	組		1		
鋳鉄管布設工(DIP-GX 250)				式		1		
鋳鉄管吊り込み据付工			機械 250	m		17.2		
GX継手接合工			直管部 250	口		4		
GX継手接合工			異形管 250	口		5		
鋳鉄管切断・溝切り加工工			GX形 250	口		4		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鋳鉄管切断工			GX形 250		口		2		
GX継手挿口加工			250		口		4		
メカニカル継手工			(継ぎ輪用特殊押輪) 250		口		4		
ポリエチレンスリーブ被覆工			材工共 250		m		17.2		
管明示テープ工			250 幅5cm		m		17.2		
埋設シート工					m		17.2		
鋳鉄管布設工(DIP-GX 100)					式		1		
鋳鉄管吊り込み据付工			機械 100		m		1.2		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
GX継手接合工			異形管 100		口		2		
GX継手接合工			G-Link 100		口		1		
鋳鉄管切断工			100		口		1		
ポリエチレンスリーブ被覆工			材工共 100		m		1.2		
管明示テープ工			100 幅5cm		m		1.2		
埋設シート工					m		1.2		
消火栓設置工					式		1		
消火栓設置工			地下式単口 75×65		基		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジ継手工			10K 75		口		2		
消火栓ボックス設置工			消火栓用鉄蓋 550×350×200H		個		1		
消火栓ボックス設置工			上部壁A 550×350×200		個		1		
消火栓ボックス設置工			下部壁A 550×350×200		個		1		
消火栓ボックス設置工			底板 40		個		1		
作業土工(場内配管)					式		1		
軽量鋼矢板設置撤去工			形 矢板長2.0m 軽量金属製支保1段 幅0.9m		m		10.3		
軽量鋼矢板設置撤去工			形 矢板長2.5m 軽量金属製支保1段 幅0.9m		m		8.1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断工			As 5cm	m		16		
舗装版取壊工			As 5cm	m2		7		
床掘			機械	m3		29		
埋戻工			サンド・クッション	m3		6		
埋戻工			在来土	m3		22		
残土処理工				m3		7		
As殻処理工				m3		0.4		
下層路盤工			1.8m未満 M-30 11cm	m2		7		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（ １ ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮復旧工			市道 4cm	m2		7		
次垂注入室材料費				式		1		
次垂注入室			レジコン製 3000×1400×1500H	組		1		
次垂注入室設置工				式		1		
砕石基礎工			RC-40 t=15cm	m2		6		
型枠工			無筋構造物	m2		1		
生コンクリート工			均しCo 18-8-40BB	m3		0.3		
次垂注入室設置工			レジコン製 3000×1400×1500H	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
型枠工			小型構造物	m2		4		
生コンクリート工			小型構造物	m3		1.3		
コンクリート均し仕上げ			金ゴテ	m2		4.1		
作業土工(次亜注入室)				式		1		
床掘			機械	m3		45		
埋戻工			在来土	m3		30		
残土処理工				m3		15		
軽量鋼矢板設置撤去工			形 矢板長3.0m 軽量金属製支保2段 幅2.73m	m		5.9		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管材費(次亜注入室内配管)				式		1		
SUS製 伸縮管			SUS304-20s 10K 250A L=250	本		1		
SUS製 1F1M 直管			SUS304-20s 10K 250A L=3750	本		1		
SUS製 2F 直管			SUS304-20s 10K 250A L=300 (ソケット15A)	本		1		
SUS製 1F1M 直管			SUS304-20s 10K 250A L=1400	本		1		
フランジ継手材 GF形 10K			10K SUS・BN 250	組		3		
フランジパッキン GF 10k			250	枚		3		
資材費(次亜注入室内配管)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
配管架台			SUS304 250A用	組		2		
配管布設工(次亜注入室内配管)				式		1		
鋼管吊り込み据付工			250	m		5.7		
フランジ継手工			7.5K 250	口		3		
配管架台設置工			SUS304 250A用	箇所		2		
管材費(給水管)				式		1		
サドル分水栓(鋳鉄用)ボール式			100× 20	個		1		
水栓柱			PVC製 H=1200 VP 20用	個		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
横水栓			15A	個		1		
水道用ポリエチレン管			水道用二層管 PP 20	m		10.2		
PP継手分止水栓用ソケット			20	個		1		
PP継手オネジ付ソケット			20	個		3		
SUS製ゲートバルブ			20 10K	個		1		
資材費(給水管)				式		1		
止水栓BOX			20用	個		1		
給水管布設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
分水栓建込み工(鉄管)			100 × 20	箇所		1		
ポリエチレン管布設工			20	m		10.2		
ポリエチレン管継手工			20	口		4		
水栓柱設置工			PVC製 H=1200 VP 20用	箇所		1		
砕石基礎工			RC-40 t=10cm	m2		1		
型枠工			小型構造物	m2		1		
コンクリート工			18-8-40BB 小型構造物	m3		0.1		
作業土工(給水管)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（ 1 ）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘			機械	m3		1		
埋戻工			在来土	m3		1		
残土処理工				m3		1		
舗装本復旧工				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		18		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		11		
As殻処理工				m3		1		
不陸整正工				m2		11		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層工			車道・路肩部 再生密粒度アスコン(13)) t=5cm	m2		11		
区画線工			溶融式 実線 白色 幅15cm	m		5		
場内アスファルト舗装			再生密粒度アスコン t=5cm	m2		50		
路盤工			RC-40 t=10cm	m2		50		
作業土工(試掘)				式		1		
舗装版切断工			As 5cm	m		12		
舗装版取壊工			As 5cm	m2		4		
床掘			機械	m3		4		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻工			在来土	m3		3		
残土処理工				m3		1		
As殻処理工				m3		0.2		
下層路盤工			1.8m未満 M-30 11cm	m2		4		
仮復旧工			市道 4cm	m2		4		
仮設工				式		1		
土留工賃料				式		1		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（ 1 ）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
運搬費				式		1		
準備費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
準備費				式		1		
技術管理費				式		1		
技術管理費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事				当初	事業区分	水道工事
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			