

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	神明追塩施設建築工事(建築工事)						
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費		1	式			
	純工事費		1	式			
III	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
IV	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	仮設工		1.0	式			
B	土工		1.0	式			
C	地業工		1.0	式			
D	コンクリート工		1.0	式			
E	型枠工		1.0	式			
F	鉄筋工		1.0	式			
G	防水工		1.0	式			
H	屋根・とい工		1.0	式			
I	金属工		1.0	式			
J	左官工		1.0	式			
K	金属製建具工		1.0	式			
L	塗装、吹付工		1.0	式			
M	内装工		1.0	式			
N	排水口		1.0	式			
O	附帯設備工		1.0	式			

内 訳 明 細 書

[illegible]

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	【仮設工】						
A-1	遣り方		25.0	m2			
A-2	躯体墨出し		25.0	m2			
A-3	仕上墨出し		25.0	m2			
A-4	躯体養生		25.0	m2			
A-5	仕上養生		25.0	m2			
A-6	清掃・片付け		25.0	m2			
A-7	外部足場	手摺先行枠組足場 W600 存置6ヶ月	135.2	m2			
A-8	ネット養生	垂直養生 存置6ヶ月	135.2	m2			
A-9	内部足場	枠組仕上足場 存置2ヵ月	25.0	m2			
	A 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	【土工】						
B-1	根切		47.9	m3			
B-2	残土処分	詰込、土砂(流用土)BH0. 45m3	24.9	m3			
B-3	残土処分	土砂運搬DID区間無し BH0.45m ³ L=10km	24.9	m3			
B-4	埋戻し	発生土	23.0	m3			
	B 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	【地業工】						
C-1	再生砕石事業	t=6cm	3.6	m3			
C-2	再生砕石事業	t=10cm	0.3	m3			
C-3	ポリエチレンフィルム敷	t=0.15	19.1	m3			
	C 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	【コンクリート工】						
D-1	捨コンクリート	Fc18-18-25(20)	3.0	m3			
D-2	捨コンクリート	ポンプ打	3.0	m3			
D-3	基礎コンクリート	Fc24-18-25(20)+3N	2.7	m3			
D-4	基礎コンクリート	ポンプ打	2.7	m3			
D-5	躯体コンクリート	Fc24-18-25(20)+3N	37.3	m3			
D-6	躯体コンクリート	ポンプ打	37.3	m3			
D-7	無筋コンクリート	Fc18-18-25(20)	5.8	m3			
D-8	無筋コンクリート	ポンプ打	5.8	m3			
D-9	ポンプ圧送	1回打設量50m3未満 基本料金 ブーム車	5.0	回			
	D 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	【型枠工】						
E-1	普通合板型枠	基礎部	37.9	m2			
E-2	打放し合板型枠	B種 地上部	243.6	m2			
E-3	型枠運搬費	4t車	281.5	m2			
E-4	打継目地	20～30	41.2	m			
E-5	化粧目地	20～30	65.6	m			
E-6	ひび割れ誘発目地	20～30	20.6	m			
E-7	ボイド管	φ 50	1.0	本			
E-8	ボイド管	φ 75	1.0	本			
E-9	ボイド管	φ 100	1.0	本			
E-10	ボイド管取付	φ 75～150mm相当	3.0	箇所			
	E 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F	【鉄筋工】						
F-1	異形鉄筋	SD295 D10	1.9	t			
F-2	異形鉄筋	SD295 D13	1.2	t			
F-3	異形鉄筋	SD345 D19	1.5	t			
F-4	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	4.6	t			
F-5	運搬費	4t車	4.6	t			
F-6	圧接	D19-D19	48.0	箇所			
	F 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G	【防水工】						
G-1	建具廻りシーリング	MS-2 15×10	8.2	m			
G-2	換気扇周りシーリング	MS-2 10×10	3.0	m			
G-3	換気口廻りシーリング	MS-2 10×10	1.9	m			
G-4	底廻りシーリング	MS-2 10×10	4.2	m			
G-5	打ち継ぎ目地シーリング	PS-2 15×10	61.8	m			
G-6	ひび割れ誘発目地シーリング	PU-2 15×10	20.6	m			
	G 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H	【屋根・とい工】						
H-1	アスファルトルーフィング	940	43.7	m2			
H-2	カラーガルバリウム鋼板縦葺き	t=0.4	43.7	m2			
H-3	棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	6.3	m			
H-4	軒先水切り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	6.3	m			
H-5	けらば水切り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	13.9	m			
H-6	軒樋	塩ビ角型(前高型)幅120	6.3	m			
H-7	縦樋	VP 呼び径75	4.4	m			
H-8	自在ドレン	集水器 塩ビ角型120用	1.0	箇所			
H-9	スカイランパー	瓦棧 90×25	53.6	m			
H-10	スカイモル	t=40	43.7	m2			
	H 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	【金属工】						
I-1	ハンドホール蓋	φ 600 鋳鉄製簡易密閉型	1.0	箇所			
I-2	丸型換気ガラリ	SUS製 フード付き φ 150 SUS防虫網付	4.0	箇所			
I-3	丸型換気ガラリ用管	LP φ 150	4.0	箇所			
I-4	アルミ製底	900×2100	1.0	箇所			
	I 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J	【左官工】						
J-1	コンクリート金こて押え		23.5	m2			
J-2	モルタル金こて仕上げ	t=30	2.6	m2			
J-3	防水モルタル充填	外部建具	8.2	m			
J-4	コンクリート打放し補修		225.7	m2			
	J 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K	【金属製建具工】						
K-1	SSD1 SUS製両開きフラッシュドア	W2000×H2100	1.0	箇所			
	K 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L	【塗装、吹付工】						
L-1	下地調整	C-1	107.1	m2			
L-2	複層塗材RE吹付け	凹凸	107.1	m2			
L-3	素地こしらえ	B種	1.7	m2			
L-4	フッ素樹脂塗装		1.7	m2			
	L 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M	【内装工】						
M-1	軽量骨材吹付	t=5	20.8	m2			
M-2	エポキシ系樹脂塗床	t=2.0 耐薬品	26.5	m2			
M-3	下地調整	C-1	17.4	m2			
M-4	エポキシ系樹脂塗床	耐薬品	17.4	m2			
	M 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
N	【排水工】						
N-1	会所枳	既製品 300×300	2.0	箇所			
N-2	排水管	VP φ 100	8.1	m			
N-3	側溝削孔	φ 100	1.0	箇所			
	N 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
O	【附帯設備工】						
O-1	コンクリート柱	10-19-35(根枷・ハント共)	1.0	本			
O-2	引込開閉器盤	SUS製 屋外装柱形	1.0	面			
O-3	電灯分電盤	鋼板製 ELB50AF×6回路	1.0	面			
O-4	エアコン	パッケージ形 単相200V	2.0	組			
O-5	照明器具(A)	SUS製 LED灯	4.0	台			
O-6	照明器具(B)	SUS製 LED灯	1.0	台			
O-7	有圧換気扇(給気)	φ 250用	1.0	台			
O-8	有圧換気扇(排気)	φ 250用	2.0	台			
O-9	有圧換気扇取付枠	φ 250用	3.0	個			
O-10	ウェザークカバー	SUS製 防虫網付	3.0	個			
O-11	換気扇用温度検出器	室内形	3.0	個			
O-12	コンクリートBOX	四角中浅	8.0	個			
O-13	埋込形スイッチ	1P15A×2 取付枠・新金プレート共	1.0	個			
O-14	埋込形コンセント	2P15A×2接地極付取付枠・新金プレート共	6.0	個			
O-15	防水コンセント	屋外露出 2P15A×3	1.0	個			
O-16	電線	EM-CE 14sq-3C	28.7	m			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
O-17	電線	EM-EEF 2.0mm-3C	50.7	m			
O-18	電線	EM-EEF 2.0mm-2C	8.9	m			
O-19	電線	EM-EEF 2.6mm-3C	8.8	m			
O-20	電線	EM-IE 5.5sq	25.0	m			
O-21	電線管	PF-D 16mm	41.6	m			
O-22	電線管	HIVE 16mm	7.0	m			
O-23	電線管	PE 28mm	7.7	m			
O-24	電線管	PE 22mm	5.8	m			
O-25	電線管	FEP 30mm	31.4	m			
O-26	支線	亜鉛めっき鋼より線 (22mm)	1.0	箇所			
O-27	玉がいし	22mm用	1.0	個			
O-28	巻線クリップ	22mm用	1.0	個			
O-29	打込み式接地棒	10mm ϕ \times 1,500 \times 2 (連結)	1.0	箇所			
O-30	接地埋設標	コンクリート製	1.0	個			
O-31	接地極標示板	国土交通省型 SUS製	2.0	枚			
O-32	埋設標識シート	幅150 \times 2倍	14.0	m			
O-33	エントランスキャップ	PE 28mm用	1.0	個			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
O-34	エントランスキャップ	PE 22mm用	1.0	個			
O-35	サンプリング管	残塩計用 VP 16mm	8.0	m			
O-36	排水管	残塩計用 VP 40mm	9.0	m			
O-37	支線ガード	L=2m	1.0	本			
	(建柱工)						
O-38	再生砕石地業	t=10cm	0.3	m3			
O-39	無筋コンクリート	Fc18-18-25(20)	0.1	m3			
O-40	普通合板型枠	基礎部	1.2	m2			
	(電線管路掘削工)						
O-41	根切		1.3	m3			
O-42	埋戻し	発生土	1.3	m3			
	○ 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
1	共通仮設費	建築工事率計上分	1.0	式			
	共通仮設積上げ分						
	仮囲い	H=2.0 3ヵ月	21.1	m			
	パネルゲート	3ヵ月	1.0	箇所			
	交通誘導員	B	10.0	人			
	共通仮設費 積上げ分 計						
	Ⅱ 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費						
1	現場管理費	建築工事率計上分	1.0	式			
	Ⅲ 計					0	

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	一般管理費						
1	一般管理費	建築工事率計上分	1.0	式			
	IV 計						