

工事数量総括表

		工事名	市道長峰線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		110		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道長峰線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		1,100			
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		1,100			
排水構造物工				式		1			
側溝工				式		1			
側溝蓋			ダクタイル(T-25,400)志摩市マーク入	枚		11			
区画線工				式		1			
区画線工				式		1			
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		5			

工事数量総括表

		工事名	市道長峰線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		17		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		1,100		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		44		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.3		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		44		

工事数量総括表

		工事名	市道長峰線	舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)		m3		0.3		
仮設工					式		1		
交通管理工					式		1		
交通誘導警備員					式		1		
直接工事費					式		1		
共通仮設					式		1		
共通仮設費（率計上）					式		1		
純工事費					式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道長峰線 舗装工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		