

## 工事数量総括表

		工事名	神杣橋	橋梁耐震補強工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事					式		1		
上部工耐震補強工					式		1		
製作・塗装・輸送工					式		1		
製作加工(C-5)			SM400A t 38		t		0.4		
製作加工(C-5)			SM490A t 50		t		0.28		
支承補強工					式		1		
芯出し素地調整			鋼材面用		m2		1.7		
現場孔明(A1橋台)			極小規模作業(x/D < 1/2)		孔		30		

## 工事数量総括表

		工事名	神杣橋 橋梁耐震補強工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場孔明(A2橋台)			極小規模作業(x/D < 1/2)	孔		32		
PRF緩衝ピン材料費				式		1		
部材取付			落橋防止装置取付工 タイプ -2 600kg以下	基		4		
補強部材取付(A1橋台)			ボルトによる補強部材	部材		12		
補強部材取付(A2橋台)			ボルトによる補強部材	部材		6		
高力ボルト材料費				式		1		
高力ボルト本締(A1橋台)			極小規模作業(x/D < 1/2)	本		44		
高力ボルト本締(A2橋台)			極小規模作業(x/D < 1/2)	本		32		

## 工事数量総括表

		工事名	神杣橋 橋梁耐震補強工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ピンテール仕上げ				本		76		
現場塗装			F-11系	m2		1		
支承補強調整モルタル工				式		1		
調整モルタル(A1橋台)			極小規模作業(x/D < 1/2)	m3		0.05		
調整モルタル(A2橋台)			極小規模作業(x/D < 1/2)	m3		0.03		
型枠			型枠の種類一般型枠	m2		0.7		
鉄筋			SD345 D10	kg		10		
沓座拡張工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	神杣橋 橋梁耐震補強工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物とりこわし			無筋コンクリート	m3		0.08		
殻運搬			無筋コンクリート	m3		0.08		
処分費				m3		0.08		
チョップング				m2		1.6		
削孔			26×250	孔		16		
アンカー筋挿入			エポキシ樹脂系注入材	本		16		
鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D16 ～ 25	kg		120		
コンクリート			コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3		0.8		

## 工事数量総括表

		工事名	神杣橋 橋梁耐震補強工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
型枠			一般型枠	m2		6		
円形空洞型枠(A2橋台)			175	m		1.4		
円形空洞型枠(A1橋台)			200	m		1.8		
無収縮モルタル充填(A1橋台)			極小規模作業(x/D < 1/2)	m3		0.05		
無収縮モルタル充填(A2橋台)			極小規模作業(x/D < 1/2)	m3		0.03		
排水管移設工				式		1		
既設排水管切断			VP200	口		2		
排水管撤去			VP200	m		1		

## 工事数量総括表

		工事名	神杣橋 橋梁耐震補強工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
排水管撤去・再設置			VP200,150	m		5		
排水管設置			VP150	m		2		
コンクリートアンカーボルト設置				本		4		
排水管材料費				式		1		
現場発生品積込・運搬			塩ビ管	kg		10		
廃プラスチック処分費			塩ビ管	m3		0.04		
仮設工				式		1		
足場			吊足場	式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	神杣橋 橋梁耐震補強工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
足場防護費			シート張防護、板張防護	式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
技術管理費				式		1			
近接調査計測				組		4			

## 工事数量総括表

		工事名	神杣橋 橋梁耐震補強工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鉄筋探査(A1橋台)			極小規模作業(x/D < 1/2)	m2		1.6		
鉄筋探査(A2橋台)			極小規模作業(x/D < 1/2)	m2		1.3		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		



## 工事数量総括表

		工事名	神杣橋 橋梁耐震補強工事				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			