

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00617951
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00854436
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00837782
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00921236
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トラフ付 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00873403
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トラフ付 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00962223
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.05295005
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00355560
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00514790
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00325121
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00208451
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00301713
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00190594
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.02878343
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定サイクル製品	0.00113524
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00139430
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00723240
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00804659
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01053820
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01220358
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00793557
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01174098
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定サイクル製品	0.00160710
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00223995
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.01488671
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	0.01710722
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01544184

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01997539
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定リサイクル製品	0.00191242
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定リサイクル製品	0.00257302
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品 （タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 三重県認定リサイクル製品	0.01849505
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品 （タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 三重県認定リサイクル製品	0.01923522
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00035806
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00083362
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022205
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00051627
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00047556
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00115559
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00121666
排水施設工	清掃工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00170610
排水施設工	清掃工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00223717
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	42	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01302703
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	43	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01382271
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00125829
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00148960
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00806972
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	H= 800（プレキャストCoフロック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00884505
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00680311
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00965924
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H=1100（プレキャストCoフロック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01026989
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00825569
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	52	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00098073
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	53	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00062452
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	54	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00570395

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	55	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00785045
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	56	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00114634
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	57	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00246847
その他	土工	人力掘削	58	m3			0.1	m3	砂質土	0.00570117
その他	土工	機械床掘	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00202992
その他	土工	機械床掘	60	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00302360
その他	土工	人力掘削（床堀）	61	m3			0.1	m3	砂質土	0.00920959
その他	土工	機械埋戻	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00361666
その他	土工	機械埋戻	63	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00359168
その他	土工	人力埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00673464
その他	土工	人力盛土	65	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00583163
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00641451
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00650611
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01081576
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	69	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00167094
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	70	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00325306
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00325306
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	72	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00064025
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	73	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00116670
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	74	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00778383
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	75	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03202169
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m3）	76	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00053570
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m3）	77	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00048019
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	78	m2			0.1	m2	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00272476
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	79	m3			0.1	m3	As塊	0.00197626
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	80	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00197626
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00208266

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	82	m3			0.1	m3	As塊	0.00260911
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	83	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00260911
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00323825
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	85	m2			0.1	m2	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02665544
その他	舗装工	不陸整正工	86	m2			0.1	m2	補足材なし	0.00015821
その他	舗装工	不陸整正工	87	m2			0.1	m2	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00024981
その他	舗装工	不陸整正工	88	m2			0.1	m2	補足材あり t＝3cm M-30	0.00034418
その他	舗装工	路盤工（車道）	89	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00059491
その他	舗装工	路盤工（車道）	90	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00074202
その他	舗装工	路盤工（車道）	91	m2			0.1	m2	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00090579
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	92	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00207433
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	93	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00174403
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	94	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00293848
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	95	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00260726
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	96	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00132768
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	97	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00218998
その他	舗装工	アスカーブ工	98	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00133601
その他	舗装工	コンクリート舗装工	99	m2			0.1	m2	10cm厚 金網無し	0.00597966
その他	舗装工	コンクリート舗装工	100	m2			0.1	m2	10cm厚 金網有り	0.00645800
その他	舗装工	コンクリート舗装工	101	m2			0.1	m2	15cm厚 金網有り	0.00785322
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	102	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03791531
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	103	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03791531
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	104	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04316127
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04316127
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	106	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09279905
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	107	m2			0.1	m2	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00906340
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	108	m2			0.1	m2	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00817890

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	109	m2			0.1	m2	均しコンクリート	0.00461127
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	110	m2			0.1	m2	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00642192
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	111	m2			0.1	m2	RC-40再生材 厚10cm	0.00128235
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	112	m3			0.1	m3	RC-40	0.00231304
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	113	m3			0.1	m3	M-30	0.00471860
その他	コンクリート工・石材等	山土	114	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00222052
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	115	m3			0.1	m3		0.00351582
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	116	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00016746
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	117	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00640156
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	118	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00848515
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	119	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00165336
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	120	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土	0.01005709
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	121	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土	0.01221284
その他	法面保護工	大型土のう工	122	袋			1	袋	製作、設置、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00970550
その他	法面保護工	大型土のう工	123	袋			1	袋	撤去	0.00091319
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	124	m2			0.1	m2		0.01493297
その他	道路巡視工	道路巡視工	125	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00363332
その他	道路巡視工	道路巡視工	126	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00470657
その他	機械除草	機械除草	127	m2			1	m2	除草、集草、積込運搬、飛び石防護無し	0.00013416
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										