

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員	交替要員	計上人員				
								A	B	A	B	A	B	
舗装工事														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 施工数量=小規模（標準）	78	m 3			1	1	1	0			
作業土工														
床掘														
		床掘り	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 費用の内訳=全ての費用	16	m 3			1	1	1	0			
埋戻し														
		埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）; 土質=土砂; 費用の内訳=全ての費用	12	m 3			1	1	1	0			
排水構造物工														
側溝工														
プレキャストU型側溝	U型側溝規格300×300A													
		U型側溝	作業区分=据付け; L=1000・L=4000の使用の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372; U型側溝の規格=300A 300×300×2000; 時間的制約の有無=無し; 施工箇所における補正=無し; 基礎碎石施工の有無=有り; 基礎碎石の種類=再生クワッシュン 40～0; 基礎碎石設計数量（実数入力）=0.56m3/10m	15	m			1	1	1	0			
横断暗渠	R-300													
		U型側溝	作業区分=据付け; L=1000・L=4000の使用の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; U型側溝の種類=側溝（各種）; U型側溝の規格・仕様=L=2000mm; U型側溝の質量=1000kg/個以下; 時間的制約の有無=無し; 施工箇所における補正=無し; 基礎碎石施工の有無=有り; 基礎碎石の種類=再生クワッシュン 40～0; 基礎碎石設計数量（実数入力）=0.5m3/10m	5	m			1	1	1	0			
		プレキャスト基礎板	500×100×2000	5	m			0	0	0	0			
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50													
		蓋版	作業区分=据付け; 夜間作業の有無=無し; 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372; 蓋版の規格=300 41.2×9.5×50; 時間的制約の有無=無し; 施工箇所における補正=無し	28	枚			1	1	1	0			
側溝蓋	ダグタイルグレーチング 3種300 志摩市章マーク入り													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり	施工日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員	交替要員	計上人員				
				A	B	A	B	A	B	A	B			
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	2	枚			1	1	1	0			
プレキャスト集水桝	桝規格PU400×400A													
		プレキャスト集水桝	作業区分=据付；製品質量（kg/基）=200kgを超え400kg以下；基礎碎石の有無=有り；費用の内訳=全ての費用	2	基			1	1	1	0			
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	0.016	m 3			1	1	1	0			
		プレキャスト基礎板	730×730×100	2	m			0	0	0	0			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要	2	m 3			1	1	1	0			
舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	6	m			1	1	1	0			
舗装版取壊し	As舗装版 t=10cm以下													
		舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）；舗装厚=0cm超え10cm以下；バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）	780	m 2			1	1	1	0			
運搬処理工														
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類粒度調整碎石 M-30；仕上り厚100mm													
		上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整碎石 M-30；全仕上り厚（実数入力）=100mm；施工区分=1層施工；費用の内訳=全ての費用	777	m 2			1	1	1	0			
表層（車道・路肩部）	材料種類再生密粒度アスコン（13）；舗装厚40mm；平均幅員3.0m以上													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超；1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm；材料=再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	779	m 2			1	1	1	0			
縁石工														
縁石工														
アスカープ	材料種類再生細粒度アスコン（13）；断面積215cm2以上235cm2未満													
		アスカープ	断面積=215cm2以上235cm2未満；材料=再生細粒度アスコン（13）；費用の内訳=全ての費用	17	m			1	1	1	0			
						計								