

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業						
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事						
B物揚場（補助工事）						
基礎工		式		1		
基礎栗石工		式		1		
基礎栗石	栗石（5～15kg）	m3		6		
基礎栗石均し	水中	m2		26		
本体工		式		1		
腹付工		式		1		
コンクリート（陸上）	18-8-40BB 海上運搬費含む	m3		64		

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 B物揚場(補助工事)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
型枠(陸上)		鋼製型枠	m2		72			
水中コンクリート		30-15-40BB 海上運搬費含む	m3		35			
型枠(水中)		鋼製型枠	m2		62			
目地		瀝青質系 t = 10mm	m2		6			
漏えい防止シート			m2		39			
かき落とし			m2		29			
足場			m2		109			
付属工			式		1			

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 B物揚場(補助工事)	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
係船柱工				式		1		
係船柱		50kN		基		1		
コンクリート		18-8-40BB 海上運搬費含む		m3		0.3		
型枠		一般型枠		m2		1		
目地		瀝青質系 t = 10mm		m2		1		
鉄筋工		SD345 D16		t		0.02		
土工				式		1		
作業土工				式		1		

工事数量総括表

	工事名	令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初	事業区分	港湾整備
		工事区分		B物揚場（補助工事）			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
床掘り	土砂	m3		42			
埋戻し	土砂	m3		32			
防砂シート敷設		m2		76			
土砂等運搬	規格土砂	m3		7			
水中床掘	人力 土砂	m3		25			
舗装工		式		1			
エプロン舗装工		式		1			
路盤	RC-40 t=15cm	m2		70			

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 B物揚場(補助工事)	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート		18-5-40BB t=20cm 海上運搬費含む		m3		14		
型枠		一般型枠		m2		3		
目地		瀝青質系 t = 10mm		m2		10		
溶接金網敷設		6mm 150 × 150		m2		70		
構造物撤去工				式		1		
取壊し工				式		1		
コンクリート取壊し		無筋		m3		14		
殻運搬		無筋		m3		14		

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 B物揚場(補助工事)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻処分		無筋	m3		14			
舗装版コンクリート切断		t=20cm	m		16			
係船柱撤去			基		1			
仮設工			式		1			
敷鉄板			式		1			
敷鉄板 設置撤去		22 × 1524 × 3048	m2		19			
敷鉄板賃料		B物揚場	枚		4			
大型土のう工			式		1			

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 B物揚場（補助工事）	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
大型土のう		製作・設置・撤去		袋		4		
盛土工				式		1		
盛土		土砂		m3		4		
盛土撤去		土砂		m3		4		
土砂等運搬		B物揚場 場内埋戻し		m3		4		
雑工				式		1		
その他雑工				式		1		
削孔（保全工事）		水中部 20 L=180		孔		69		

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初		事業区分	港湾整備	
							工事区分	B物揚場(補助工事)	
工事区分・工種・種別・細別		規格			単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
差し筋取付(保全工事)		水中部 SD345 D16 L=620			本		69		
差し筋材料					式		1		
単費工事					式		1		
(B物揚場)階段工					式		1		
階段工					式		1		
コンクリート(陸上)		18-8-40BB 海上運搬費含む			m3		1		
型枠(陸上)		鋼製型枠			m2		7		
水中コンクリート		30-15-40BB 海上運搬費含む			m3		0.5		

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 単費工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
型枠（水中）		鋼製型枠	m2		2			
（B物揚場）腹付工			式		1			
基礎工			式		1			
基礎栗石		栗石（5～15kg）	m3		0.5			
基礎栗石均し		水中	m2		2			
本体工			式		1			
水中コンクリート		30-15-40BB 海上運搬費含む	m3		1			
型枠（水中）		鋼製型枠	m2		2			

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 単費工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
漏えい防止シート			m2		2			
かき落とし			m2		2			
作業土工			式		1			
水中床掘		人力 土砂	m3		2			
構造物取壊し工			式		1			
コンクリート取壊し		無筋	m3		3			
殻運搬		無筋	m3		3			
殻処分		無筋	m3		3			

工事数量総括表

	工事名	令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業			当初	事業区分	港湾整備
		市営間崎漁港B物揚場機能保全工事				工事区分	単費工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
雑工		式		1			
削孔（保全工事）	水中部 20 L=180	孔		3			
差し筋取付（保全工事）	水中部 SD345 D16 L=620	本		3			
差し筋材料		式		1			
（B物揚場）スロープ工		式		1			
コンクリート工		式		1			
コンクリート（陸上）	18-8-40BB 海上運搬費含む	m3		6			
型枠	一般型枠	m2		7			

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初		事業区分		
							港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格			単位		前回数量		
							今回数量		数量増減
							摘要		
構造物取壊し工					式		1		
コンクリート取壊し		無筋			m3		0.07		
殻運搬		無筋			m3		0.07		
殻処分		無筋			m3		0.07		
直接工事費					式		1		
共通仮設					式		1		
共通仮設費					式		1		
運搬費					式		1		

工事数量総括表

		工事名 令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初	事業区分	港湾整備
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設材等運搬		敷鉄板・汚濁防止膜	式		1		
海上運搬（資材）		起重機船30t吊	回		2		
事業損失防止施設費			式		1		
水質汚濁防止膜		（B物揚場）L=40m	式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営間崎漁港B物揚場機能保全工事			当初	事業区分	港湾整備
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			