

工事数量総括表

		工事名	向井山大橋 橋梁耐震補強工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事				式		1		
上部工耐震補強工				式		1		
製作・塗装・輸送工				式		1		
鋼製ブラケット製作加工			亜鉛メッキ(HDZ T 77)	t		0.986		
耐震補強工				式		1		
水平力分担構造				式		1		
芯出し調整(コンクリート面用)				m2		1.8		
削孔			削孔径32mm;削孔深さ640mm	孔		20		

工事数量総括表

		工事名	向井山大橋 橋梁耐震補強工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
アンカー(落橋防止)			D22×680	本		20		
ブラケット取付			600kg以下	基		5		
不陸整正			ブラケット背面部	m2		2		
不陸整正材材料費			樹脂パテ	kg		13		
緩衝ゴム設置			t=50mm 150×50×500	枚		5		
ボルト・ナット			SUS304,M12×120(2-W)	組		20		
コンクリート殻積込・運搬			無筋コンクリート	m3		0.01		
処分費			無筋コンクリート	m3		0.01		

工事数量総括表

		工事名	向井山大橋 橋梁耐震補強工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工				式		1			
足場工				式		1			
単管足場				m2		10			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	向井山大橋 橋梁耐震補強工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
技術管理費				式		1		
近接調査計測工				組		5		
鉄筋探査			極小規模作業(1/2 x/D < 1)	m2		8		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	向井山大橋 橋梁耐震補強工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			