

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
上部工耐震補強工				式	1		
	製作・塗装・輸送			式	1		
		鋼製ブラケット製作加工	亜鉛メッキ	t	0.986		
耐 震 補 強 工							
	水平力分担構造						
		芯出し素地調整 (コンクリート面用)		m2	1.8		
		削 孔	削孔径32mm：削孔深さ640mm	孔	20		
		ア ン カ ー (落 橋 防 止)	D22×630	本	20		
		ブラケット取付	600kg以下	基	5		
		不 陸 整 正	ブラケット背面部	m2	2		
		不陸整正材料費	樹脂パテ	kg	13		
		緩衝ゴム設置	t=50mm 150×50×500	枚	5		
		ボルト・ナット	SUS304, M12×120(2-W)	組	20		
		コンクリート殻積込・運搬	無筋コンクリート	m3	0.01		
		処 分 費		m3	0.01		
仮 設 工				式	1		
	足 場 工			式	1		
		単 管 足 場		m2	10		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交通誘導警備員		式	1		
共 通 仮 設 費				式	1		
	技 術 管 理 費			式	1		
		近 接 調 査 計 測	極小規模作業	組	5		
		鉄 筋 探 査	極小規模作業	m2	8		