

工事数量総括表

		工事名	市道新道線	道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	市道新道線	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
市道新道線				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		34		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		65		
埋戻し			土質区分土砂;土質流用土(良質土)	m3		48		
残土処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道新道線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	市道新道線	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		45			
排水構造物工				式		1			
側溝工				式		1			
プレキャストU型側溝			U型側溝規格リサイクル認定 県型300 U型側溝	m		83			
側溝蓋			蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚		157			
側溝蓋				枚		9			
端部コンクリート				基		1			
舗装工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道新道線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	市道新道線	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
構造物撤去工				式		1			
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3		0.8			
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		18			
舗装版破碎			アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2		330			
殻運搬			無筋コンクリート殻	m3		0.8			
殻運搬			アスファルト殻	m3		13			
殻処分			無筋コンクリート殻	m3		0.8			
殻処分			アスファルト殻	m3		13			

工事数量総括表

		工事名	市道新道線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	市道新道線	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装工				式		1			
アスファルト舗装工				式		1			
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		335			
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		335			
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2		7			
乗り入れ復旧			コンクリート規格：21-8-25BB 舗装120mm	m2		7			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道新道線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	市道新道線	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道新道線 道路改良工事				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			