

数 量 総 括 表 (1)							
	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	34		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m3	65		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m3	48		
	残 土 処 理 工			式	1		
		土 砂 等 運 搬		m3	45		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種, 300A	m	83		
		コンクリート蓋 (U 型 側 溝 300)		枚	157		
		グレーチング蓋 (U 型 側 溝 300)	ダクタイト 志摩市章マーク入	枚	9		
		端部コンクリート	18-8-25BB	基	1		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構造物取壊し	無筋	m3	0.8		
		構造物切断	アスファルト t=15cm以下	m	18		
		アスファルト 舗装版取壊し	t=10cm以下	m2	330		
	運搬処理工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m3	0.8		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	13		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m3	0.8		
		殻 処 分	アスファルト	m3	13		

数量総括表 (2)

[illegible]