工事数量総括表

		工事名	市道堀切里中線他1線　舗装工事	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	市道堀切里中線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
市道堀切里中線		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3		31		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		31		
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3		31		
舗装工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道堀切里中線他1線　舗装工事	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	市道堀切里中線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜	m2		313		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40㎜;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		313		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15㎝;塗布厚厚1.0㎜;排水性舗装無し	m		3		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道堀切里中線他1線　舗装工事	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	市道堀切里中線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3		2		
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m		8		
舗装版破砕	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	m2		310		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	無筋コンクリート殻	m3		2		
殻運搬	アスファルト殻	m3		13		
殻処分	無筋コンクリート殻	m3		2		
殻処分	アスファルト殻	m3		13		

工事数量総括表

		工事名	市道堀切里中線他1線　舗装工事	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	市道堀切里中線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
市道里具佐良木線		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3		22		
残土処理工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道堀切里中線他1線　舗装工事	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	市道里具佐良木線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		22		
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3		22		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2		216		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		216		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道堀切里中線他1線　舗装工事	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	市道里具佐良木線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m		7		
舗装版破砕	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）	m2		220		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		9		
殻処分	アスファルト殻	m3		9		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道堀切里中線他1線　舗装工事	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道堀切里中線他1線　舗装工事	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

志摩市